

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300098817000043_207863

на выполнение работ по обустройству территории общего пользования возле памятного знака «Космос-1000» и памятника (бюста) Янгелю М.К. г. Мирный Архангельской области

г. Мирный, Архангельская область

« 03 » июля 2017 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы администрации Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании Положения о Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжением администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-мостовая компания", в лице директора Гурина Василия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов открытого электронного аукциона (ИКЗ 173292500527929250100100390394299244), протокол от 19 июня 2017 года № б/н, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по обустройству территории общего пользования возле памятного знака «Космос-1000» и памятника (бюста) Янгелю М.К. г. Мирный Архангельской области (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по обустройству территории общего пользования возле памятного знака «Космос-1000» и памятника (бюста) Янгелю М.К. г. Мирный Архангельской области, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), и в срок, указанный в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы.

1.2. При выполнении Работ по муниципальному контракту необходимо руководствоваться условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов: СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий», СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. «Безопасность труда в строительстве»; пунктами 2.11, 4.2, 5.4, 8.9 «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013 № 368, и других правовых актов СНиП, ГОСТ, ТУ.

1.3. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2. настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного», утвержденной постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года № 2048, в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Стоимость Работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет 1 715 180 (Один миллион семьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.

2.3. Указанная в п. 2.2. цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, включает в себя все возможные расходы, налоги, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2.4. Основанием для оплаты является выставленные Исполнителем в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счет (счет-фактура).

2.5. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные пунктом 1 Контракта, обеспечив их надлежащее качество.

3.1.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить выполнение Работ в срок, установленный настоящим Контрактом.

3.1.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

3.1.5. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в десятидневный срок устранить недостатки выполняемых Работ, допущенные по вине Исполнителя.

3.2. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с техническим заданием, должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

3.3. Заказчик обязан осуществить приемку выполненных Работ и подписание представленных в соответствии с п.п. 2.4. пункта 2 Контракта документов или мотивированного отказа в течение 5 рабочих дней со дня их предъявления и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

3.5. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом Исполнитель должен оказать в срок:

- начало: с момента заключения Контракта;
- окончание: 10 июля 2017 года.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется путем оформления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), который подписывается Сторонами.

5.2. Исполнитель составляет в день, следующий за днем окончания выполнения Работ, и передает Заказчику или уполномоченному им лицу по 2 экземпляра справки о

стоимости выполненных работ (форма КС -3) и Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.3.Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в них сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает по 1 экземпляру документов (форма КС-3 и КС-2) Исполнителю или направляет мотивированный отказ в их подписании.

5.4.В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах фактического выполнения работ и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.2. За ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта.

6.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта.

6.4. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту.

С - размер ставки.

11.4.1. Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{ЦБ} \times ДП,$$

где:

$С_{ЦБ}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

11.4.2. Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.5. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.5. Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки.

6.7. Уплата штрафов, пени, неустоек, а также возмещение убытков по настоящему Контракту, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятеже, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Контракту соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана известить другую сторону о наступлении прекращения указанных обстоятельств в течении 5 (пяти) календарных дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется дополнительным соглашением.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Архангельской области.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 172 379 рублей 90 копеек, без НДС.

9.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.3. В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты

заказчика: Получатель: Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001; л/счёт: 05243001130 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. р/счет: 40204810300000000204 в Отделении Архангельск, г. Архангельск. ОКПО: 83958539; ОГРН: 1082920000074; Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № 0324300098817000043_207863.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

9.5. В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на пяти листах каждый, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6. Приложения к Контракту:

Техническое задание на выполнение работ по обустройству территории общего пользования возле памятного знака «Космос-1000» и памятника (бюста) Янгелю М.К. г. Мирный Архангельской области (Приложение № 1);

Локальный сметный расчет № 1 на 4 листах (Приложение № 2);

Локальный сметный расчет № 2 на 3 листах (Приложение № 3);

Локальный сметный расчет № 3 на 3 листах (Приложение № 4).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; 164170, г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33; ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001; л/счёт: 03243001130 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. р/счёт: 40204810300000000204 в Отделении Архангельск, г. Архангельск. ОКПО: 83958539; ОГРН: 1082920000074. Электронный адрес: VIKSOL@list.ru</p> <p>Заместитель главы администрации Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»</p> <p style="text-align: right;">/В.П. Соловьев/</p>	<p>Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-мостовая компания" ИНН: 2901202253 КПП: 290101001 Юридический адрес: 163000, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Талажское ш., дом 5, строение 6 Почтовый адрес: 163000, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Талажское ш., дом 5, строение 6. Телефон: 7-8182-275702; Электронный адрес: dmk29@inbox.ru; Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО); БИК: 044030811; Рас/с: 40702810910390000044; Кор/с: 30101810300000000811; ОКПО: 62077786.</p> <p style="text-align: right;">/В.С. Гурин/</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обустройству территории общего пользования возле
памятного знака «Космос-1000» и памятника (бюста) Янгелю М.К.
г. Мирный Архангельской области

1 Наименование выполняемых работ: обустройство территорий общего пользования возле памятного знака «Космос-1000» и памятника (бюста) Янгелю М.К. г. Мирный Архангельской области в соответствии со сметной документацией.

Работы ведутся в соответствии с нормативно – техническими документами, указанными в техническом задании. Исполнитель самостоятельно организует производство работ и несет ответственность за организацию обеспечения безопасности дорожного движения в зоне производства работ. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

1.1 Цели использования результатов работ: Обеспечение безопасности среды, улучшения жизнедеятельности населения, повышение качества содержания территорий общего пользования, повышение уровня благоустройства.

2 Основные виды и объемы работ: в соответствии со сметной документацией.

2.1. Обустройство территории общего пользования возле памятного знака «Космос-1000» (ЛСР № 1).

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Объем работ
1.	• Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2;	м ³	35,5
	• Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песко-цементной смеси (Уплотн. к=1,3).	м ³	23,075
	• Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.	м бортового камня	185
	• Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	м ²	177,5
	• Планировка участка: вручную	м ²	181,1

2.2. Обустройство территории общего пользования возле памятника (бюста) Янгелю М.К. (ЛСР № 2, № 3):

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Объем работ
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песко-цементной смеси (Уплотн. к=1,3). • Устройство покрытий из тротуарной плитки, • Установка бортовых камней. 	м ³	59,4568
		м ²	457,36
		м бортового камня	214

3 Общие требования к выполнению работ:

3.1 Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с условиями контракта, а также в соответствии с техническими и специальными требованиями качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы и др.).

Работы выполняются силами, материалами и механизмами Исполнителя.

4 Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;

СП 48.13330.2011. «Организация строительства»;

СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»;

ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»;

п.2.11, 4.2, 5.4, 8,9 «Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013 № 368;

Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

5 Требования к материалам, используемым при выполнении работ по устройству дорожек:

№ п/п	Наименование товара	Характеристики
1	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	
2	Камни бортовые	БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91)
3	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК"	толщина 60 мм, серая
4	Плиты бетонные тротуарные	толщина 70 мм, серые

6 Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

6.1 Исполнитель перед началом выполнения работ должен: провести все необходимые согласования с Заказчиком, согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

7 Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ:

7.1 Исполнитель гарантирует качество работ, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, указанных в контракте и техническом задании, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта работ.

7.2 При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку своими силами.

7.3 Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

7.4 Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

7.5 Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативными правовыми актами по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм, охраны окружающей среды экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

7.6 Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

7.7 В ходе выполнения работ Исполнитель осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

8 Контроль и оценку качества работ выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

8.1 Перечень документов указан в пункте 3.

8.2 Исполнитель должен предъявлять представителю Заказчика акты скрытых работ, исполнительную схему, протоколы, сертификаты и паспорта на примененные материалы. Вести исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

9 Требования к безопасности работ:

9.1 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ, перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

9.2 У Исполнителя должны быть проведены мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, которые подтверждаются копиями положений, действующих по организации и соответствующими Журналами.

9.3 Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

10 Порядок сдачи и приемки результатов работ:

10.1 Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией. Сдача выполненных по настоящему Контракту Исполнителем работ и приемка их Заказчиком

оформляется актом приемки выполненных работ. Подтверждение фактически выполненных объемов работ осуществляется путем замера.

10.2 Исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями СНИП. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Исполнителем к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

11 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

11.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

11.2 В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного извещения Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

11.3 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

11.4 В случае установления факта использования (применения) Исполнителем материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Исполнителю. Исполнитель обязан за свой счет заменить такие материалы, в срок не более 24 (двадцать четыре) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапов работ).

11.5 Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

11.6 Производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием, со строительными нормами и правилами, с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

11.7 Все работы должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта и действующим СНИПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.

12 Место выполнения работ:

– возле памятника (бюста) Янгелю М.К. – Архангельская область, г.Мирный, ул.Ленина, д.15;

– возле памятного знака «Космос – 1000» - Архангельская область, г.Мирный, ул.Ленина, д.11.

Заказчик: Заместитель главы администрации Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» /В.П. Соловьев/	Исполнитель: Директор общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-мостовая компания" / В.С. Гурин/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заключен контракт по процедуре 0324300098817000043

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"

Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-мостовая компания"

Начальная цена контракта: 1 723 799

Итоговая цена контракта: 1 715 180

Файл контракта: ""

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУ "Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства"

Должность:

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

ea5bсеbeeaf43d64ded1fe73d28eff7854f975d3817dfde9c92295557d902d9

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 03.07.2017 16:26 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: Гурин Василий Сергеевич

Организация: ООО "ДМК"

Должность: Директор

Город: Архангельск

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

f815d16be494bdc74476033a5fcc03e2e7c15386d043bc9be59bb85cfe849be5

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 03.07.2017 10:01 [GMT +3]

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Архангельская область, г. Мирный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на выполнение работ по бустройдству территории общего пользования возле памятного знака "Космос-1000" и памятника (бюста) Янгелю
М.К. г. Мирный Архангельской области

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 542,805 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 85,424 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 403,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затр.тр. раб-х не занятых обслуж.машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Раздел 1. Устройство дорожек в парке Космос 1000													
1	ТЕР47-01-001-02	Планировка участка: вручную	100 м2	1,81 (181)/100	105,06			190	190			10,2	18,46
		На единицу в базисных ценах			105,06								
		ВСЕГО на физобъем (1,81)			190								
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			3388								
		Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 388)			3490								
		Сметная прибыль 72% ФОТ (от 3 388)			2439								
		Итого с накладными и см. прибылью			9317								
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,	100 м3 грунта	0,355 (177.5*0.2)/100	1586,2			563	563			154	54,67

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
		группа грунтов: 2			1586,2								
		На единицу в базисных ценах			1586,2								
		ВСЕГО на физобъем (0,355)			563								
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			10038								
		Накладные расходы 71% ФОТ (от 10 038)			7127								
		Сметная прибыль 36% ФОТ (от 10 038)			3614								
		Итого с накладными и см. прибылью			20779								
3	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песко-цементной смеси Уплотн. к=1,3)	100 м3 матер ос нов. (в плотном теле)	0,23075 (177,5*0,1*1,3)/100	3530,86	3345,39	19,15	815	38	772	5	15,72	3,63
		На единицу в базисных ценах			3530,86	3345,39	19,15						
		ВСЕГО на физобъем (0,23075)			166,32	224,44				52		13,88	3,2
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			5569	4864	27						
		Накладные расходы 127% ФОТ (от 1 605)			2038								
		Сметная прибыль 76% ФОТ (от 1 605)			1220								
		Итого с накладными и см. прибылью			8827								
4	ТССЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	23,075	290,97		290,97	6714			6714		
		На единицу в базисных ценах			290,97		290,97						
		ВСЕГО на физобъем (23,075)			6714		6714						
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			35718		35718						
5	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	17,75 (177,5/10)	156,6	19,98	4,74	2780	2341	355	84	10,5	186,38
		На единицу в базисных ценах			156,6	19,98	4,74						
		ВСЕГО на физобъем (17,75)			131,88	0,82				15		0,06	1,07
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			44424	2237	447						
		Накладные расходы 127% ФОТ (от 42 007)			41740	267							
		Сметная прибыль 76% ФОТ (от 42 007)			53349								
		Итого с накладными и см. прибылью			31925								
		Итого с накладными и см. прибылью			129698								
6	ТССЦ-403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	181,1	107,88		107,88	19537			19537		
		На единицу в базисных ценах			107,88		107,88						
		ВСЕГО на физобъем (181,1)											
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"											
		Накладные расходы 127% ФОТ (от 42 007)											
		Сметная прибыль 76% ФОТ (от 42 007)											
		Итого с накладными и см. прибылью											

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
На единицу в базисных ценах					107,88		107,88						
ВСЕГО на физобъем (181,1)					19537		19537						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					103937		103937						
7	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового о камня	1,85 185/100	5087,15	113,13	4124,97	9411	1571	209	7631	76,08	140,75
					849,05	11,59				21		0,68	1,26
На единицу в базисных ценах					5087,15	113,13	4124,97						
					849,05	11,59							
ВСЕГО на физобъем (1,85)					9411	209	7631						
					1571	21							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					69925	1317	40597						
					28011	374							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 28 385)					36049								
Сметная прибыль 76% ФОТ (от 28 385)					21573								
Итого с накладными и см. прибылью					127547								
8	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	185	26,92		26,92	4980			4980		
На единицу в базисных ценах					26,92		26,92						
ВСЕГО на физобъем (185)					4980		4980						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					26494		26494						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								44990	4703	1336	38951		403,89
										88			5,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)								299491	83855	8417	207219		403,89
										1569			5,53
Накладные расходы								102054					
Сметная прибыль								60771					
Итого по разделу 1 Устройство дорожек в парке Космос 1000								462316					403,89
													5,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								44990	4703	1336	38951		403,89
										88			5,53
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)								299491	83855	8417	207219		403,89
										1569			5,53
Накладные расходы								102054					
Сметная прибыль								60771					
Итого по смете:													
Озеленение Защитные лесонасаждения (НР 103%=121*0,85; СП 72%=90*0,8) Арх.обл. 1 зона								9317					18,46
Земляные работы, выполняемые ручным способом (НР 71%=84*0,85; СП 36%=45*0,8) Арх.обл. 1 зона								20779					54,67
Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 76%=95*0,8) Арх.обл. 1 зона								266071					330,76
													5,53
Материалы для строительных работ								166149					
Итого								462316					403,89

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
													5,53	
В том числе:														
	Материалы							207219						
	Машины и механизмы							8417						
	ФОТ							85424						
	Накладные расходы							102054						
	Сметная прибыль							143988						
	ВСЕГО по смете							545533						
													403,89	
	ВСЕГО с учетом коэффициента приведения к цене предложенной Исполнителем $K=0,99499999709$								542805,33					5,53

Состав
ил:

—
—
—
—
—
—
—
—

(до

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Архангельская область, г. Мирный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству территории общего пользования возле памятного знака "Космос-1000" и памятника (бюста)
Янгелю М.К. г. Мирный Архангельская область

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 838,278 тыс. руб.

Средства на оплату труда 101,969 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 452,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песко-цементной смеси Уплотн. к=1,3)	100 м3 мат осно в.(в плотном теле)	0,469768 <small>((361,36*0,1)/100)*1,3</small>	3530,86	3345,39	19,15	1659	78	1572	9	15,72	7,38
					166,32	224,44				105		13,88	6,52
		На единицу в базисных ценах			3530,86	3345,39	19,15						
		ВСЕГО на физобъем (0,469768)			166,32	224,44							
					1659	1572	9						
					78	105							
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			11343	9904	48						
		Накладные расходы 127% ФОТ (от 3 263)			1391	1872							
		Сметная прибыль 76% ФОТ (от 3 263)			4144								
					2480								

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого с накладными и см. прибылью					17967								
2	ТССЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	46,98	290,97		290,97	13670			13670		
На единицу в базисных ценах					290,97		290,97						
ВСЕГО на физобъем (46,98)					13670		13670						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					72724		72724						
3	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки	10 м2	36,136 <i>361,36/10</i>	156,6	19,98	4,74	5659	4766	722	171	10,5	379,43
На единицу в базисных ценах					156,6	19,98	4,74						
ВСЕГО на физобъем (36,136)					131,88	0,82				30		0,06	2,17
На единицу в базисных ценах					156,6	19,98	4,74						
ВСЕГО на физобъем (36,136)					131,88	0,82							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					5659	722	171						
Накладные расходы 127% ФОТ (от 85 513)					4766	30							
Сметная прибыль 76% ФОТ (от 85 513)					90437	4549	910						
Итого с накладными и см. прибылью					84978	535							
Итого с накладными и см. прибылью					108602								
Итого с накладными и см. прибылью					64990								
Итого с накладными и см. прибылью					264029								
4	ТССЦ-403-8827	Плиты бетонные тротуарные, толщина: 70 мм, цвет серый	м2	368,6	143,04		143,04	52725			52725		
На единицу в базисных ценах					143,04		143,04						
ВСЕГО на физобъем (368,6)					52725		52725						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					280497		280497						
5	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней	100 м бортового камня	0,86 <i>(57+29)/100</i>	962,18	113,13		827	730	97		76,08	65,43
На единицу в базисных ценах					849,05	11,59				10		0,68	0,58
На единицу в базисных ценах					5087,15	113,13	4124,97						
На единицу в базисных ценах					849,05	11,59							
Кoeffициенты к позиции													
Итого на единицу с учетом " МАТ=0 к расх."					962,18	113,13							
Итого на единицу с учетом " МАТ=0 к расх."					849,05	11,59							
ВСЕГО на физобъем (0,86)					827	97							
ВСЕГО на физобъем (0,86)					730	10							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					13627	611							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					13016	178							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 13 194)					16756								
Сметная прибыль 76% ФОТ (от 13 194)					10027								
Итого с накладными и см. прибылью					40410								
6	ТССЦ-403-5167	Камни бортовые , размер 500x200x80 мм, цветные на сером цементе	шт.	172 <i>(57+29)*2</i>	41,91		41,91	7209			7209		
На единицу в базисных ценах													

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
На единицу в базисных ценах					41,91		41,91						
ВСЕГО на физобъем (172)					7209		7209						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83, МАТ=5,32"					38352		38352						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								81749	5574	2391	73784		452,24
										145			9,27
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)								506978	99384	15063	392531		452,24
										2585			9,27
Накладные расходы								129501					
Сметная прибыль								77496					
Итого по разделу 1								713975					452,24
													9,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								81749	5574	2391	73784		452,24
										145			9,27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общестроительное строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)								506978	99384	15063	392531		452,24
										2585			9,27
Накладные расходы								129501					
Сметная прибыль								77496					
Итого по смете:													
Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 76%=95*0,8) Арх.обл. 1 зона								322402					452,24
													9,27
Материалы для строительных работ								391573					
Итого								713975					452,24
													9,27
В том числе:													
Материалы								392531					
Машины и механизмы								15063					
ФОТ								101969					
Накладные расходы								129501					
Сметная прибыль								206012					
ВСЕГО по смете								842491					452,24
													9,27
ВСЕГО с учетом коэффициента приведения к цене предложенной Исполнителем K=0,99499999709								838278,54					9,27

_____ 2017 г.

_____ 2017 г.

Архангельская область, г. Мирный

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству территории общего пользования возле памятного знака "Космос -1000" и памятника (бюста) Янгелю М.К. г. Мирный Архангельской области

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 334,096 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 43,237 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 200,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песко-цементной смеси Уплотн. к=1,3)	100 м3 мат.осно в (в плотном теле)	0,1248 <i>(96*0,1*1,3)/100</i>	3530,86	3345,39	19,15	441	21	418	2	15,72	1,96
					166,32	224,44				28		13,88	1,73
		На единицу в базисных ценах			3530,86	3345,39	19,15						
					166,32	224,44							
		ВСЕГО на физобъем (0,1248)			441	418	2						
					21	28							
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			3018	2633	11						
					374	499							
		Накладные расходы 127% ФОТ (от 873)			1109								

I ранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль 76% ФОТ (от 873)			663								
		Итого с накладными и см. прибылью			4790								
2	ТССЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	12,48	290,97		290,97	3631			3631		
		На единицу в базисных ценах			290,97		290,97						
		ВСЕГО на физобъем (12,48)			3631		3631						
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			19317		19317						
3	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки	10 м2	9,6 96/10	156,6	19,98	4,74	1503	1266	192	45	10,5	100,8
		На единицу в базисных ценах			156,6	19,98	4,74						
		ВСЕГО на физобъем (9,6)			131,88	0,82				8		0,06	0,58
		На единицу в базисных ценах			156,6	19,98	4,74						
		ВСЕГО на физобъем (9,6)			131,88	0,82							
		ВСЕГО на физобъем (9,6)			1503	192	45						
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			1266	8							
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			24022	1210	239						
		Накладные расходы 127% ФОТ (от 22 716)			22573	143							
		Сметная прибыль 76% ФОТ (от 22 716)			28849								
		Итого с накладными и см. прибылью			17264								
		Итого с накладными и см. прибылью			70135								
4	ТССЦ-403-8827	Плиты бетонные тротуарные, толщина: 70 мм, цвет серый	м2	96 9,6*10	143,04		143,04	13732			13732		
		На единицу в базисных ценах			143,04		143,04						
		ВСЕГО на физобъем (96)			13732		13732						
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			73054		73054						
5	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней	100 м бортового о камня	1,28 128 / 100	962,18	113,13		1232	1087	145		76,08	97,38
		На единицу в базисных ценах			849,05	11,59				15		0,68	0,87
		На единицу в базисных ценах			5087,15	113,13	4124,97						
		На единицу в базисных ценах			849,05	11,59							
		Коэффициенты к позиции:											
		Итого на единицу с учетом " МАТ=0 к расх."			962,18	113,13							
		Итого на единицу с учетом " МАТ=0 к расх."			849,05	11,59							
		ВСЕГО на физобъем (1,28)			1232	145							
		ВСЕГО на физобъем (1,28)			1087	15							
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			20295	914							
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"			19381	267							
		Накладные расходы 127% ФОТ (от 19 648)			24953								
		Сметная прибыль 76% ФОТ (от 19 648)			14932								
		Итого с накладными и см. прибылью			60180								
6	ТССЦ-403-5167	Камни бортовые , размер 500x200x80 мм, цветные на сером цементе	шт.	256 128*2	41,91		41,91	10729			10729		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	На единицу в базисных ценах				41,91		41,91						
	ВСЕГО на физобъем (256)				10729		10729						
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"				57078		57078						
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							31268	2374	755	28139		200,14
										51			3,18
	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)							196784	42328	4757	149699		200,14
										909			3,18
	Накладные расходы							54911					
	Сметная прибыль							32860					
	Итого по разделу 1							284555					200,14
													3,18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							31268	2374	755	28139		200,14
										51			3,18
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)							196784	42328	4757	149699		200,14
										909			3,18
	Накладные расходы							54911					
	Сметная прибыль							32860					
	Итого по смете:												
	Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 76%=95*0,8) Арх.обл. 1 зона							135106					200,14
													3,18
	Материалы для строительных работ							149449					
	Итого							284555					200,14
													3,18
	В том числе:												
	Материалы							149699					
	Машины и механизмы							4757					
	ФОТ							43237					
	Накладные расходы							54911					
	Сметная прибыль							84080					
	ВСЕГО по смете							335775					200,14
													3,18
	ВСЕГО с учетом коэффициента приведения к цене предложенной Исполнителем K=0,99499999709							334096,13					

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Специалист-сметчик _____ Т.Ю. Марченко
(должность, подпись, расшифровка)