МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300098817000042_207863
на выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова, г. Мирный Архангельской области

г. Мирный, Архангельская область «____» июня 2017 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы администрации Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании Положения о Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжением администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "АрхДорСтрой", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бондарева Дмитрия Робертовича, действующего на основании устава общества, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов открытого электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 19.06.2017 №0324300098817000042-4-1 (ИКЗ 173292500527929250100100400404211244), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова, г. Мирный Архангельской области (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова, г. Мирный Архангельской области, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), и в срок, указанный в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы.

1.2. При выполнении Работ по муниципальному контракту необходимо руководствоваться условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов: СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», пунктами 2.11, 4.2, 5.4, 8.9 «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013 № 368, иных нормативно правовых актов, СНиП, ГОСТ, ТУ.

1.3. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2. настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного», утвержденной постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года № 2048, в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Стоимость Работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет 2 906 811 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, без НДС.

2.3. Указанная в п. 2.2. цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, включает в себя все возможные расходы, налоги, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2.4. Основанием для оплаты является выставленные Исполнителем в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счет (счет-фактура).

2.5. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Исполнитель обязан:

3.1.1.Выполнить Работы, предусмотренные пунктом 1 Контракта, обеспечив их надлежащее качество.

3.1.2.Приступить к исполнению Контракта и завершить выполнение Работ в срок, установленный настоящим Контрактом.

3.1.3.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.1.4.Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

3.1.5.По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в десятидневный срок устранить недостатки выполняемых Работ, допущенные по вине Исполнителя.

3.2. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с техническим заданием, должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

3.3. Заказчик обязан осуществить приемку выполненных Работ и подписание представленных в соответствии с п.п. 2.4. пункта 2 Контракта документов или мотивированного отказа в течение 5 рабочих дней со дня их предъявления и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

3.5. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2.Работы, предусмотренные настоящим Контрактом Исполнитель должен оказать в срок:

- начало: с момента заключения Контракта;
- окончание: 26 июля 2017 года.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется путем оформления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), который подписывается Сторонами.

5.2.Исполнитель составляет в день, следующий за днем окончания выполнения Работ, и передает Заказчику или уполномоченному им лицу по 2 экземпляра справки о

стоимости выполненных работ (форма КС -3) и Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.3.Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в них сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает по 1 экземпляру документов (форма КС-3 и КС-2) Исполнителю или направляет мотивированный отказ в их подписании.

5.4.В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах фактического выполнения работ и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.2. За ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта.

6.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта.

6.4. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту.

С - размер ставки.

11.4.1. Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{ЦБ} \times ДП,$$

где:

$С_{ЦБ}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

11.4.2. Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.5. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.5. Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки.

6.7. Уплата штрафов, пени, неустоек, а также возмещение убытков по настоящему Контракту, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятеже, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Контакту соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контакту, обязана известить другую сторону о наступлении прекращении указанных обстоятельств в течении 5 (пяти) календарных дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3.Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2.В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Архангельской области.

8.3.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 290 681 рубль 10 копеек, без НДС.

9.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.3. В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты

заказчика: Получатель: Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по Архангельской области и НАО, р/счет 40302810500003000055 в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК, г. Архангельск ОКПО: 83958539; ОГРН: 108292000007; Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № 0324300098817000042_207863.

9.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

9.5.В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

9.6.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

10.3.Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме.

10.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.5.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на пяти листах каждый, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6.Приложения к Контракту:

Техническое задание на выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова, г. Мирный Архангельской области (Приложение № 1);

Локальный сметный расчет № 1 (Приложение № 2).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; 164170, г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, 33; тел.5-09-00; 5-02-54; 5-08-32; ИНН 2925005279, КПП 292501001,БИК 041117001; л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО р/счет 40204810300000000204 в отделении	**Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "АрхДорСтрой",** ИНН: 2901265849, КПП: 290101001, Юридический адрес: 163045, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, наб. Северной Двины, 140 офис (квартира) 39/1, Почтовый адрес: 163045, Российская Федерация, 29 Архангельская область, Архангельск, наб. Северной Двины, 140, оф. 39/1

Архангельск, г. Архангельск. ОКПО:83958539 ОГРН:1082920000074 Электронный адрес: VIKSOL@list.ru. **Заместитель главы администрации Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»** Валерий Петрович Соловьев	Телефон: 7-8182-276956 Электронный адрес: arhdor@mail.ru. Банковские реквизиты: СПБФ ПАО "МДМ БАНК" БИК: 044030722 Рас/с: 40702810827060401108 Кор/с: 30101810800000000722. **Директор общества с ограниченной ответственностью "АрхДорСтрой"** Дмитрий Робертович Бондарев

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от « » июня 2017 года
№ 0324300098817000042_207863

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова г. Мирный Архангельской области

1 Наименование выполняемых работ: обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова г. Мирный Архангельской области в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту).

Работы ведутся в соответствии с нормативно – техническими документами, указанными в техническом задании. Исполнитель самостоятельно организовывает производство работ и несет ответственность за организацию обеспечения безопасности дорожного движения в зоне производства работ. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

1.1 Цели использования результатов работ: Обеспечение безопасности среды, улучшения жизнедеятельности населения, повышение качества содержания дворовых территорий, повышение уровня благоустройства.

2 Основные виды и объемы работ: в соответствии со сметной документацией:

№пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Ремонт проезда			
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	1000 м2 покрытия	1,46125	
2	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	1,46125	
3	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	1,46125	

	Ремонт уширения проезда			
4	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,4	
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1428	
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,37	
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,045	
8	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,045	
9	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,045	
10	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,045	
	Ремонт дождеприемного колодца			
11	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	1	
12	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
	Устройство газонного ограждения			
13	Устройство металлических газонных ограждений	100 м	5,44	
14	Столбик конечный	шт	20	
15	Ограждение газонное	м	544	
	Ремонт дорожки вдоль проезда у домов 10,10а,12а по ул. Ломоносова			
16	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,06	
17	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,6	
18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1656	
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,138	
20	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,92	

21	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,92	

3 Общие требования к выполнению работ:

3.1 Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с условиями контракта, а также в соответствии с техническими и специальными требованиями качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы и др.).

Работы выполняются силами, материалами и механизмами Исполнителя.

3.2. Асфальтобетонная смесь, применяемая при производстве ремонтных работ должна соответствовать:

для верхнего слоя покрытия:

- типу – Б;
- марке – II;
- виду в зависимости от вида минеральной составляющей - щебеночной;
- виду в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячей;
- виду в зависимости от величины остаточной пористости – плотной.

для нижнего слоя покрытия:

- марке – I
- виду в зависимости от вида минеральной составляющей - щебеночной;
- виду в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячей;
- виду в зависимости от величины остаточной пористости – пористой.

3.3. Состав и объем геодезической разбивочной основы, а также фактические отклонения при выполнении геодезических работ в процессе строительства должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

3.4. При выполнении работ по устройству покрытия предусмотреть отвод воды с проезжей части и предупреждение застаивания воды. Перед началом производства работ Подрядчик выполняет геодезические работы, предоставляет Заказчику схемы с предполагаемыми уклонами дорожного покрытия. Исполнительная геодезическая съемка выполняется за 3 раза: по существующему основанию перед началом выполнения выравнивающего слоя, после выполнения выравнивающего слоя и после выполнения верхнего слоя.

3.5. Отбор кернов асфальтобетонного покрытия производить в присутствии представителя Заказчика.

4 Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. Безопасность труда в строительстве;

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

п. 2.11, 4.2, 5.4, 8,9 «Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013 № 368;

Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

5 Требования к материалам, использующимся при выполнении работ по устройству дорожек:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, а также технических условий, утвержденных в установленном порядке, согласно установленному перечню, и иметь подтверждающие качество документы.

6 Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

6.1 Исполнитель перед началом выполнения работ должен: провести все необходимые согласования с Заказчиком, согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

Работы выполнять в соответствии со схемами, предоставляемыми Заказчиком перед началом выполнения Работ.

7 Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ:

7.1 Исполнитель гарантирует качество работ, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, указанных в контракте и техническом задании, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта работ.

7.2 При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку своими силами.

7.3 Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

7.4 Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

7.5 Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, стандартами, строительным нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативными правовым актами по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм, охраны окружающей среды экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

7.6 Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

7.7 В ходе выполнения работ Исполнитель осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

8 Контроль и оценку качества работ выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

8.1 Перечень документов указан в пункте 3.

8.2 Исполнитель должен предъявлять представителю Заказчика акты скрытых работ, исполнительную схему, протоколы, сертификаты и паспорта на примененные материалы. Вести исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

9 Требования к безопасности работ:

9.1 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ, перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

9.2 У Исполнителя должны быть проведены мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, которые подтверждаются копиями положений, действующих по организации и соответствующими Журналами.

9.3 Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

9.4. Допуск на рабочее место посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

10 Порядок сдачи и приемки результатов работ:

10.1 Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией. Сдача выполненных по настоящему Контракту Исполнителем работ и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ. Подтверждение фактически выполненных объемов работ осуществляется путем замера.

10.2 Исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями СниП. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Исполнителем к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

10.3 Приемку-сдачу работ осуществлять в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

11 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

11.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 48 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

11.2 В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного извещение Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
11.3 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
11.4 В случае установления факта использования (применения) Исполнителем материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Исполнителю. Исполнитель обязан за свой счет заменить такие материалы, в срок не более 24 (двадцать четыре) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапов работ).
11.5 Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
11.6 Производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием, со строительными нормами и правилами, с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
11.7 Все работы должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта и действующим СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.

12 Место выполнения работ:
Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова, г. Мирный Архангельской области.

Заместитель главы администрации Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»	Директор общества с ограниченной ответственностью "АрхДорСтрой"
_____/В.П. Соловьев/	_____/Д. Р. Бондарев/

Заказчик:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУ "Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства"

Должность:

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:
e01fddb1ab5988539d343a23f1e0d559447d4db0962792d403d32816df263d90

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Поставщик:

Владелец сертификата: Бондарев Дмитрий Робертович

Организация: ООО "АрхДорСтрой"

Должность: Директор

Город: г. Архангельск

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:
f5e9ea3a92b0f9b6807ae3a941e010bae8e907c6123ba41d6983420766e3890b

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2017 г.

Архангельская область, г. Мирный

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №10, №10а, № 12а по ул. Ломоносова, г. Мирный Архангельской области

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____2906,811 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____171,129 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____684,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	**ТЕРр68-14-1**	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,4 *(37+3)/100*	2104,78	1326,62		842	311	531		68,26	27,3
					778,16	119,38				48		9,4	3,76
На единицу в базисных ценах					2104,78	1326,62							
					778,16	119,38							
ВСЕГО на физобъем (0,4)					841,91	530,65							
					311,26	47,75							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					8892,87	3343,1							
					5549,77	851,38							
Накладные расходы 93% ФОТ (от 6 401,15)					5953,07								
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 6 401,15)					3072,55								
Итого с накладными и см. прибылью					17918,49								
2	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,	100 м3 грунта	0,1428 *(12*4,25*(0,08+0,2))/100*	1824,13			260	260			177,1	25,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		группа грунтов: 2			1824,13								
На единицу в базисных ценах					1586,2								
					1586,2								
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1824,13								
					1824,13								
ВСЕГО на физобъем (0,1428)					260,49								
					260,49								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					4644,54								
					4644,54								
Накладные расходы 71% ФОТ (от 4 644,54)					3297,62								
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 4 644,54)					1439,81								
Итого с накладными и см. прибылью					9381,97								
3	**ТЕРр68-12-16**	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	1000 м2 покрытия	1,46125 *1461,25 / 1000*	8393,59	8307,58		12265	126	12139		8,35	12,2
					86,01	233,77				342		13,23	19,33
На единицу в базисных ценах					8393,59	8307,58							
					86,01	233,77							
ВСЕГО на физобъем (1,46125)					12265,13	12139,45							
					125,68	341,6							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					78719,41	76478,54							
					2240,87	6090,73							
Накладные расходы 93% ФОТ (от 8 331,60)					7748,39								
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 8 331,60)					3999,17								
Итого с накладными и см. прибылью					90466,97								
4	**ТЕР27-06-020-06**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	1,46125 *1461,25 / 1000*	54476,4	4354,94	49562,09	79604	817	6364	72423	44,05	64,37
					559,37	414,34				605		23,81	34,79
На единицу в базисных ценах					53532,45	3483,95	49562,09						
					486,41	331,47							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54476,4	4354,94	49562,09						
					559,37	414,34							
ВСЕГО на физобъем (1,46125)					79603,64	6363,66	72422,6						
					817,38	605,45							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					439953,2	40091,06	385288,2						
					14573,89	10795,17							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 25 369,06)					32218,71								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 25 369,06)					16489,89								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого с накладными и см. прибылью					488661,8								
5	**ТЕР27-06-021-06**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 до 7 см	1000 м2 покрытия	1,46125 *1461,25 / 1000*	37298,4	29,93	37260,6	54502	12	44	54447	0,62	0,91
					7,87								
На единицу в базисных ценах					6215,23	3,99	6210,1						
					1,14								
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)"					37291,38	23,94	37260,6						
					6,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					37298,4	29,93	37260,6						
					7,87								
ВСЕГО на физобъем (1,46125)					54502,29	43,74	54447,05						
					11,5								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					290138,9	275,56	289658,3						
					205,05								
Накладные расходы 127% ФОТ (от 205,05)					260,41								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 205,05)					133,28								
Итого с накладными и см. прибылью					290532,6								
6	**ТЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	1,46125 *1461,25 / 1000*	56944,89	4365,69	52019,83	83211	817	6379	76014	44,05	64,37
					559,37	414,99				606		23,85	34,85
На единицу в базисных ценах					55998,79	3492,55	52019,83						
					486,41	331,99							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					56944,89	4365,69	52019,83						
					559,37	414,99							
ВСЕГО на физобъем (1,46125)					83210,72	6379,36	76013,98						
					817,38	606,4							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					459158,2	40189,97	404394,4						
					14573,89	10812,11							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 25 386,00)					32240,22								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 25 386,00)					16500,9								
Итого с накладными и см. прибылью					507899,4								
7	**ТЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до 5 см.	1000 м2 покрытия	1,46125 *1461,25 / 1000*	12976	10,58	12962,8	18961	4	15	18942	0,21	0,31
					2,62								
На единицу в базисных ценах					6486,77	4,23	6481,4						
					1,14								
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"					12973,54	8,46	12962,8						
					2,28								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12976	10,58	12962,8						
					2,62								
ВСЕГО на физобъем (1,46125)					18961,18	15,46	18941,89						
					3,83								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					100936,5	97,4	100770,9						
					68,29								
Накладные расходы 127% ФОТ (от 68,29)					86,73								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 68,29)					44,39								
Итого с накладными и см. прибылью					101067,7								
8	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,37 *(37)/100*	5242,79	141,41	4124,97	1940	361	52	1526	87,49	32,37
					976,41	14,49				5		0,85	0,31
На единицу в базисных ценах					5087,15	113,13	4124,97						
					849,05	11,59							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5242,79	141,41	4124,97						
					976,41	14,49							
ВСЕГО на физобъем (0,37)					1939,83	52,32	1526,24						
					361,27	5,36							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					14890,66	329,62	8119,6						
					6441,44	95,57							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 6 537,01)					8302								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 537,01)					4249,06								
Итого с накладными и см. прибылью					27441,72								
9	**ТССЦ-403-8021**	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37	76,04		76,04	2813			2813		
На единицу в базисных ценах					76,04		76,04						
ВСЕГО на физобъем (37)					2813,48		2813,48						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					14967,71		14967,71						
10	**ТЕР01-02-005-01**	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен	0,045 *4,5/100*	688,08	525,83		31	7	24		14,41	0,65
					162,25	48,26				2		3,8	0,17
На единицу в базисных ценах					561,75	420,66							
					141,09	38,61							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					688,08	525,83							
					162,25	48,26							
ВСЕГО на физобъем (0,045)					30,96	23,66							
					7,3	2,17							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					279,22	149,06							
					130,16	38,69							
Накладные расходы 85% ФОТ (от 168,85)					143,52								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль 34% ФОТ (от 168,85)					57,41								
Итого с накладными и см. прибылью					480,15								
11	**ТЕР27-04-007-01**	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,045 *45 / 1000*	30965,88	6863,58	23644,11	1393	21	309	1064	42,5	1,91
					458,19	743,83				33		45,3	2,04
На единицу в базисных ценах					29533,4	5490,86	23644,11						
					398,43	595,06							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					30965,88	6863,58	23644,11						
					458,19	743,83							
ВСЕГО на физобъем (0,045)					1393,46	308,86	1063,98						
					20,62	33,47							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					7973,84	1945,82	5660,37						
					367,65	596,77							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 964,42)					1224,81								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 964,42)					626,87								
Итого с накладными и см. прибылью					9825,52								
12	**ТЕР27-04-007-04**	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до 20 см	1000 м2 основания	0,045 *45 / 1000*	9454,48	2257,38	7197,1	425		102	324		
						237,81				11		15,69	0,71
На единицу в базисных ценах					1800,6	361,18	1439,42						
						38,05							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "до 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)"					9003	1805,9	7197,1						
						190,25							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9454,48	2257,38	7197,1						
						237,81							
ВСЕГО на физобъем (0,045)					425,45	101,58	323,87						
						10,7							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					2362,94	639,95	1722,99						
						190,78							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 190,78)					242,29								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 190,78)					124,01								
Итого с накладными и см. прибылью					2729,24								
13	**ТЕР27-06-020-06**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,045 *45 / 1000*	54476,4	4354,94	49562,09	2451	25	196	2230	44,05	1,98
					559,37	414,34				19		23,81	1,07
На единицу в базисных ценах					53532,45	3483,95	49562,09						
					486,41	331,47							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54476,4	4354,94	49562,09						
					559,37	414,34							
ВСЕГО на физобъем (0,045)					2451,44	195,97	2230,3						
					25,17	18,65							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					13548,59	1234,61	11865,2						
					448,78	332,53							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 781,31)					992,26								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 781,31)					507,85								
Итого с накладными и см. прибылью					15048,7								
14	**ТЕР27-06-021-06**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 до 7 см	1000 м2 покрытия	0,045 *45 / 1000*	37298,4	29,93	37260,6	1678	0	1	1677	0,62	0,03
					7,87								
На единицу в базисных ценах					6215,23	3,99	6210,1						
					1,14								
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)"					37291,38	23,94	37260,6						
					6,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					37298,4	29,93	37260,6						
					7,87								
ВСЕГО на физобъем (0,045)					1678,43	1,35	1676,73						
					0,35								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					8934,95	8,51	8920,2						
					6,24								
Накладные расходы 127% ФОТ (от 6,24)					7,92								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6,24)					4,06								
Итого с накладными и см. прибылью					8946,93								
15	**ТЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,045 *45 / 1000*	56944,89	4365,69	52019,83	2563	25	196	2341	44,05	1,98
					559,37	414,99				19		23,85	1,07
На единицу в базисных ценах					55998,79	3492,55	52019,83						
					486,41	331,99							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					56944,89	4365,69	52019,83						
					559,37	414,99							
ВСЕГО на физобъем (0,045)					2562,52	196,46	2340,89						
					25,17	18,67							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					14140,01	1237,7	12453,53						
					448,78	332,89							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 781,67)					992,72								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 781,67)					508,09								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого с накладными и см. прибылью					15640,82								
16	**ТЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до 5 см.	1000 м2 покрытия	0,045 *45 / 1000*	12976	10,58	12962,8	584	0	0	583	0,21	0,01
					2,62								
На единицу в базисных ценах					6486,77	4,23	6481,4						
					1,14								
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"					12973,54	8,46	12962,8						
					2,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12976	10,58	12962,8						
					2,62								
ВСЕГО на физобъем (0,045)					583,92	0,48	583,32						
					0,12								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					3108,42	3,02	3103,26						
					2,14								
Накладные расходы 127% ФОТ (от 2,14)					2,72								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2,14)					1,39								
Итого с накладными и см. прибылью					3112,53								
17	**ТЕРр66-22-1**	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	1	1039,3	12,77	975,52	1039	51	13	976	4,53	4,53
					51,01								
На единицу в базисных ценах					1039,3	12,77	975,52						
					51,01								
ВСЕГО на физобъем (1)					1039,3	12,77	975,52						
					51,01								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					6179,73	80,45	5189,77						
					909,51								
Накладные расходы 92% ФОТ (от 909,51)					836,75								
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 909,51)					491,14								
Итого с накладными и см. прибылью					7507,62								
18	**ТССЦ-101-2537**	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	725,94		725,94	726			726		
На единицу в базисных ценах					725,94		725,94						
ВСЕГО на физобъем (1)					725,94		725,94						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					3862		3862						
19	**ТЕР27-09-001-08**	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	5,44 *544/100*	1837	186,74	1033,34	9993	3356	1016	5621	55,73	303,17
					616,92								
На единицу в базисных ценах					1719,18	149,39	1033,34						
					536,45								
Коэффициенты к позиции:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1837	186,74	1033,34						
					616,92								
ВСЕГО на физобъем (5,44)					9993,28	1015,87	5621,37						
					3356,04								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					96143,86	6399,98	29905,69						
					59838,19								
Накладные расходы 127% ФОТ (от 59 838,19)					75994,5								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 59 838,19)					38894,82								
Итого с накладными и см. прибылью					211033,2								
20	**Прайс-лист ООО «Адванта»**	Столбик конечный	шт	20	41,46		41,46	829			829		
На единицу в базисных ценах					210		210						
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "Пересчет стоимости материалов в базовую стоимость 2001г МАТ=МАТ/5,32-МАТ"					39,47		39,47						
Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)"					40,65		40,65						
Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы материалы МАТ=1,02"					41,46		41,46						
ВСЕГО на физобъем (20)					829,2		829,2						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					4411,34		4411,34						
21	**Прайс-лист ООО «Адванта»**	Ограждение газонное	м	544	157,89		157,89	85892			85892		
На единицу в базисных ценах					799,5		799,5						
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "Пересчет стоимости материалов в базовую стоимость 2001г МАТ=МАТ/5,32-МАТ"					150,28		150,28						
Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)"					154,79		154,79						
Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы материалы МАТ=1,02"					157,89		157,89						
ВСЕГО на физобъем (544)					85892,16		85892,16						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					456946,3		456946,3						
22	**ТЕР27-04-007-01**	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,06 *60 / 1000*	30965,88	6863,58	23644,11	1858	27	412	1419	42,5	2,55
					458,19	743,83				45		45,3	2,72
На единицу в базисных ценах					29533,4	5490,86	23644,11						
					398,43	595,06							
Коэффициенты к позиции:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					30965,88	6863,58	23644,11						
					458,19	743,83							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					1857,95	411,81	1418,65						
					27,49	44,63							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					10631,77	2594,4	7547,22						
					490,15	795,75							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 1 285,90)					1633,09								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 285,90)					835,84								
Итого с накладными и см. прибылью					13100,7								
23	**ТЕР27-07-001-01**	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,6 *(40*1,5)/100*	4307,02	95,14	3998,7	2584	128	57	2399	17,39	10,43
					213,18	0,9				1		0,06	0,04
На единицу в базисных ценах					4260,18	76,11	3998,7						
					185,37	0,72							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4307,02	95,14	3998,7						
					213,18	0,9							
ВСЕГО на физобъем (0,6)					2584,21	57,08	2399,22						
					127,91	0,54							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					15404,09	359,6	12763,85						
					2280,64	9,63							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 2 290,27)					2908,64								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 290,27)					1488,68								
Итого с накладными и см. прибылью					19801,41								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								366447	6350	27851	332246		554,36
										1735			100,86
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)								2056229	113220	175458	1767551		554,36
										30942			100,86
Накладные расходы								175086					
Сметная прибыль								89469					
Итого по разделу 1								**2320785**					**554,36**
													100,86
Раздел 2.													
24	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1656 *(92*1*0,18)/100*	1824,13			302	302			177,1	29,33
					1824,13								
На единицу в базисных ценах					1586,2								
					1586,2								
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1824,13								
					1824,13								
ВСЕГО на физобъем (0,1656)					302,08								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					302,08								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					5386,09								
					5386,09								
Накладные расходы 71% ФОТ (от 5 386,09)					3824,12								
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 5 386,09)					1669,69								
Итого с накладными и см. прибылью					10879,9								
25	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 мат.основ.(в плотном теле)	0,138 *(92*1*0,15)/100*	6786,06	6462,15	26,81	936	41	892	4	27,82	3,84
					297,1	440,33				61		25,75	3,55
На единицу в базисных ценах					5454,88	5169,72	26,81						
					258,35	352,26							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6786,06	6462,15	26,81						
					297,1	440,33							
ВСЕГО на физобъем (0,138)					936,48	891,78	3,7						
					41	60,77							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					6368,92	5618,21	19,68						
					731,03	1083,53							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 1 814,56)					2304,49								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 814,56)					1179,46								
Итого с накладными и см. прибылью					9852,87								
26	**ТССЦ-408-0010**	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм	м3	13,8	137,71		137,71	1900			1900		
На единицу в базисных ценах					137,71		137,71						
ВСЕГО на физобъем (13,8)					1900,4		1900,4						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					10110,13		10110,13						
27	**ТЕР27-07-001-01**	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,92 *92/100*	4307,02	95,14	3998,7	3962	196	88	3679	17,39	16
					213,18	0,9				1		0,06	0,06
На единицу в базисных ценах					4260,18	76,11	3998,7						
					185,37	0,72							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4307,02	95,14	3998,7						
					213,18	0,9							
ВСЕГО на физобъем (0,92)					3962,46	87,53	3678,8						
					196,13	0,83							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					23619,66	551,44	19571,22						
					3497	14,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы 127% ФОТ (от 3 511,80)					4459,99								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 511,80)					2282,67								
Итого с накладными и см. прибылью					30362,32								
28	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,92 *(92)/100*	5242,79	141,41	4124,97	4823	898	130	3795	87,49	80,49
					976,41	14,49				13		0,85	0,78
На единицу в базисных ценах					5087,15	113,13	4124,97						
					849,05	11,59							
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5242,79	141,41	4124,97						
					976,41	14,49							
ВСЕГО на физобъем (0,92)					4823,37	130,1	3794,97						
					898,3	13,33							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					37025,56	819,63	20189,24						
					16016,69	237,67							
Накладные расходы 127% ФОТ (от 16 254,36)					20643,04								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 16 254,36)					10565,33								
Итого с накладными и см. прибылью					68233,93								
29	**ТССЦ-403-8023**	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	92	26,92		26,92	2477			2477		
На единицу в базисных ценах					26,92		26,92						
ВСЕГО на физобъем (92)					2476,64		2476,64						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					13175,72		13175,72						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								14401	1438	1109	11855		129,66
										75			4,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)								95686	25631	6989	63066		129,66
										1336			4,39
Накладные расходы								31232					
Сметная прибыль								15697					
Итого по разделу 2								**142615**					**129,66**
													4,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								380848	7787	28960	344101		684,02
										1810			105,25
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32)								2151915	138851	182448	1830617		684,02
										32278			105,25
Накладные расходы								206318					
Сметная прибыль								105166					
Итоги по смете:													
Благоустройство (НР 93%=109*0,85; СП 48%=60*0,8) Арх.обл. 1 зона								108385					39,5
													23,09
Земляные работы, выполняемые ручным способом (НР 71%=84*0,85; СП 31%=45*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона								20262					54,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 65%=95*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона								1823291					584,72
													81,99
Материалы для строительных работ								38254					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона								480					0,65
													0,17
Наружные инженерные сети: другие работы (НР 92%=108*0,85; СП 54%=68*0,8) Арх.обл. 1 зона								7508					4,53
Материалы								3862					
Материалы по прайс-листам								461358					
Итого								2463399,5					684,02
													105,25
В том числе:													
Материалы								1830616,80					
Машины и механизмы								182447,62					
ФОТ								171128,77					
Накладные расходы								206318,01					
Сметная прибыль								105166,34					
прибыль победителя торгов (Письмо от 21.08.2014 № АЦ /33651/14)								443411,92					
ВСЕГО по смете								**2906811,46**					**684,02**
													105,25

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Специалист-сметчик_____Т.Ю. Марченко

(должность, подпись, расшифровка)