

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070818000005_207863

на выполнение работ по обустройству дворовой территории

г. Мирный, Архангельская область

«29» апреля 2018 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании положения о муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжением администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис", в лице генерального директора Оганяна Ваагна Робертовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов закупки путем открытого электронного аукциона, протокол от 18 апреля 2018 года № 0324300070818000005-1 (ИКЗ 183292500527929250100100110104211244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава», в г. Мирный Архангельской области (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 3.1., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результат.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в локальном сметном расчёте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2).

1.3. При выполнении Работ по муниципальному контракту необходимо руководствоваться условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, иных нормативно правовых актов, СНиП, ГОСТ.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2. настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный».

2.1.2. Обеспечить:

– расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на выполнение обязательств по Контракту;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

– обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ;

2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполненных работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приемки и оплаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести прием и оплату Работ в порядке, и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Календарные сроки выполнения Работ определены сторонами:

- начало работ: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта;
- окончание работ: 10 августа 2018 года.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы », в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

4.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет 2 660 639 (Два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 22 копейки, в т. ч. НДС 18% 405 860 (Четыреста пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 22 копейки.

4.3. Указанная в п. 4.2. цена является твердой, изменению не подлежит.

4.4. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования, применяемых при выполнении работ, расходы на их перевозку, разгрузку, хранение, прочие расходы, налоги, сборы и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

4.5. Оплата производится в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания Подрядчиком и Заказчиком, при отсутствии замечаний, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обследования (при необходимости в таких работах) и предъявлении Подрядчиком счетов, счет-фактур, предусмотренных на оплату работ по строительству линий внутриквартального освещения в течение 30 дней со дня выставления счета и счета-фактуры.

4.6. Основанием для оплаты является счет и счет-фактура, выставленные Подрядчиком, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение предусмотренных в п.1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в локальной смете (в Приложении № 2 к настоящему Контракту) и нести ответственность за их сохранность до момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления работ, несет ответственность за

соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

5.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов, необходимых для осуществления работ.

5.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта материалов.

5.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям «Технического задания» и условиям Контракта.

5.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объектам производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, строительными и иными нормами и правилами, с предоставлением гарантии качества на выполненные работы с момента подписания Акта законченного строительством объекта.

Производство работ должно вестись в соответствии с нормативными требованиями строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.2. Обеспечить качественное и своевременное составление проекта производства работ, календарного плана-графика производства работ, выполнение работ, согласно настоящему Контракту и технического задания.

6.1.3. Перед началом выполнения работ:

- все поставляемые для выполнения работ на строительном объекте материалы, в том числе комплектующие детали должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- по акту принять строительную площадку для производства работ;
- предоставить проект производства работ с календарным графиком производства работ, подготовленные Подрядчиком утвержденные Заказчиком.

6.1.4. Обеспечить работы необходимыми материалами.

6.1.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать работу, оформить и сдать необходимую исполнительную документацию, общий журнал работ, специальные журналы, акты на скрытые работы, и т.д. Заказчику в установленный срок и в порядке, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

6.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительного объекта и прилегающей к нему территории к месту производства работ, обеспечить чистоту выезжающего транспорта. Нахождение строительного мусора на территории производства работ и прилегающей территории не более 1 рабочей смены.

6.1.7. Обеспечить сохранность материалов, другого имущества на территории строительных площадок с момента начала производства работ до их завершения и приемки Заказчиком. До сдачи работ по акту выполненных работ, подписанному сторонами, Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения имущества, оборудования, материалов, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

6.1.8. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ на русском языке, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма общего журнала работ соответствует требованиям РД 11-02-2006. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале. Подрядчик, обязуясь в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.1.9. Ежемесячно передавать Заказчику журнал учета выполненных работ. Форма журнала соответствует межотраслевой форме КС-6, утвержденной приказом Ростехнадзора № 7 от 12 января 2007 года.

6.1.10. В случае необходимости, согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте, и обеспечить его соблюдение при проведении предусмотренных настоящим Контрактом работ.

Каждый этап работ оформить актом на скрытые работы (РД 11-02-2006); соблюдать технологию производства работ, безопасность производства работ, организацию и охрану труда производить в соответствии Строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.11. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию площадок производства работ; обеспечить безопасность движения транспорта и людей, устанавливать соответствующие дорожные знаки, ограждения, с обязательным соблюдением требований: Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе РФ».

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своим обслуживающим персоналом.

6.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.13. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

6.1.14. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить в течение суток документы, касающиеся процесса выполнения работ.

6.1.15. При завершении работ Подрядчик должен известить об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме и в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания сторонами акта завершенного строительством объекта, освободить строительный объект от неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

6.1.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки в течении 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком. Не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных дефектов и недостатков.

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Получать оплату за выполненные работы в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и исполняет следующие обязанности:

7.1.1. Передает Подрядчику в производство утвержденную сметную документацию.

7.1.2. Сообщает Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего Контракта на подрядные работы и дает разъяснения по техническим вопросам контролирующим органам.

7.1.3. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в п.4 настоящего Контракта.

7.1.4. Имеет право осуществлять контроль и надзор за производством работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.5. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, отступлений от условий настоящего Контракта, или иные недостатки, Заказчик обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.

7.1.6. Заказчик также имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ;

- производить соответствующие записи в общем журнале работ;

- давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений в письменной форме;

- проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов по формам: Акта приемки выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 их фактическому объему выполненных работ по остатку сметной стоимости выполненных работ;

- осуществлять контроль за правильным и своевременным оформлением Подрядчиком первичной учетной документации в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- осуществлять контроль исполнения Подрядчиком предписаний Государственных надзорных органов, требований в части безопасных методов ведения строительства, качества, полноты исполнения и соответствия документации выполненным работам, используемым материалам;

- осуществлять строительный контроль за производством СМР, соответствие объемов, стоимости и качества работ сметным расчетам, эскизным проектам, проекта производства работ с графиком производства работ, строительным нормам и правилам по производству и приемке работ;

- производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик, получивший от Подрядчика информацию в письменной форме о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к их приемке. Заказчик проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр формы КС-3 и 1 экземпляр формы КС-2 Подрядчику или направляет мотивированный отказ в их подписании.

8.2. Подрядчик организует за свой счет сдачу-приемку работ с оформлением и сдачей-приемкой необходимой документации Заказчику.

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, комплектующие используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, результаты испытаний.

8.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом законченного строительством объекта, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной.

8.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

8.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, после рассмотрения в течение 10-ти рабочих дней в представленной Подрядчиком документации, если объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, то Подрядчику направляется обоснованный отказ.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией. Экспертная организация составляет соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. Выполнение

экспертизы осуществляется по решению Заказчика и за его счет. Расходы Заказчика по экспертизе подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10-ти календарных дней с момента получения соответствующего заключения Подрядчиком.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Contract могут быть внесены в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение настоящего Contract допускается по соглашению Сторон, в одностороннем или судебном порядке.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Contractу, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Contractа.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Contractу приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на месяц.

10.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Contractу в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в трехдневный срок уведомляет контрагента о наступлении таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Ответственность Сторон по Contractу определяется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных contractом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного contractом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. N 1063";

11.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные пунктом 6.1., раздела 6 Contractа, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации;

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Contractа установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Contractа, что составляет 266 063 рубля 92 копейки (без НДС).

12.2. Способы обеспечения исполнения Contractа определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения contractа в виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты заказчика: Получатель: муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; ИНН 2925005279; КПП 292501001; БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по Архангельской области и НАО; р/счет 40302810500003000055 в отделении Архангельск, г. Архангельск; ОКПО 83958539; ОГРН 108292000007; Назначение платежа: Обеспечение исполнения contractа № 032430007081800005_207863.

12.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Contractа, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих

обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

12.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

12.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАНЫМ РАБОТАМ

13.1. Гарантия качества распространяется на все материалы и виды работ, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 3 года со дня подписания Акта законченного строительством объекта.

13.3. Если результат работы принят Заказчиком по частям, истечение срока гарантии начинается со дня приемки результата работы в целом.

13.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта обнаруженных дефектов, порядка их устранения и согласования сроков, Подрядчик обязан направить своего ответственного представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13.5. В случае если Подрядчик не направит своего представителя по запросу Заказчика, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет данный акт с участием специалистов третьей стороны, имеющих необходимую квалификацию.

13.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая замену неисправного оборудования, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц, имеющих необходимые разрешения на выполнение соответствующих работ. Все документально подтвержденные расходы, связанные с устранением дефектов и недоделок, оплачивает Подрядчик. Размер и порядок оплаты третьих лиц не согласовывается с Подрядчиком.

13.7. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

14.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.

14.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в Арбитражный суд Архангельской области.

14.4. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу в сети Интернет <https://www.roseltorg.ru/>.

14.5. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик: МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33; ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001. Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО р/счет 40204810300000000204 в отделении Архангельск, г. Архангельск. Тел/факс: 8(81834) 50900/50254, Электронный адрес: otdexplmirm@mail.ru ОГРН 1082920000074 ОКПО 83958539 ОКТМО 11725000</p> <p>Заместитель главы Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»</p> <p>_____ В.П. Соловьев</p>	<p>Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис" ИНН: 2912002922; КПП: 291201001; Юридический адрес: 164010, Российская Федерация, Архангельская область, Коноша, Мамонова ул, 58, строение 3; Почтовый адрес: 163000 г.Архангельск, ул.К.Либкнехта, 17; Телефон: 7 (8182) 43-20-96 8-921-083-73-38, 7-8182-654625, FAX: 7-8182-669034; E-Mail: sevdor.pto@yandex.ru; Банковские реквизиты: АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК; БИК: 041117601; Рас/с: 40702810004025467122; Кор/с: 30101810100000000601. ОКПО: 44404661.</p> <p>Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис"</p> <p>_____ В.Р. Оганян</p>
---	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Наименование выполняемых работ: обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава», в г. Мирный Архангельской области в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту).

Работы ведутся в соответствии с нормативно – техническими документами, указанными в техническом задании. Исполнитель самостоятельно организует производство работ и несет ответственность за организацию обеспечения безопасности дорожного движения в зоне производства работ. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

1.1 Цели использования результатов работ: Обеспечение безопасности среды, улучшения жизнедеятельности населения, повышение качества содержания дворовых территорий, повышение уровня благоустройства.

2 Основные виды и объемы работ: в соответствии со сметной документацией:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда			
1	2	3	4
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,14232
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	234,828
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,28464
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	35,86464
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5,93
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	593
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,18827
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	23,72202

9	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000 м2	1,381
10	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до 5 см)	1000 м2	1,381
11	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	168,13675
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров			
12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,007506
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	12,3849
14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,39
15	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	139
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1085
17	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	13,671
18	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,217
19	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,1411
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г	т	20,398
Уширение внутриквартального проезда А-4			
21	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,02706
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	44,649
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01152
24	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	1,45152

25	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,24
26	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	24
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,107
28	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11,77
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07
30	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	8,82
31	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,071
32	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до 6 см)	1000 м2	0,071
33	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	10,3731
Уширение внутриквартального проезда А-13			
34	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0696
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	114,84
36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0216
37	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	2,7216
38	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,45
39	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	45
40	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,294

41	Песок природный для строительных: работ средний	м3	32,34
42	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2
43	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	25,2
44	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,196
45	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до 6 см)	1000 м2	0,196
46	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	28,6356
Тротуар вдоль дома № 3 по ул. Циргвава			
47	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,063882
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	105,4053
49	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,83
50	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	183
51	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,27
52	Песок природный для строительных: работ средний	м3	29,7
53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,18
54	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	22,68
55	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,18
56	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,117

57	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г	т	16,92
----	---	---	-------

3 Общие требования к выполнению работ:

3.1. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с условиями контракта, а также в соответствии с техническими и специальными требованиями качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы и др.).

Работы выполняются силами, материалами и механизмами Исполнителя.

3.2. Асфальтобетонная смесь, применяемая при производстве ремонтных работ должна соответствовать:

для верхнего слоя покрытия:

- типу – Б;
- марке – П;
- виду в зависимости от вида минеральной составляющей - щебеночной;
- виду в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячей;
- виду в зависимости от величины остаточной пористости – плотной.

для нижнего слоя покрытия:

- марке – I
- виду в зависимости от вида минеральной составляющей - щебеночной;
- виду в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячей;
- виду в зависимости от величины остаточной пористости – пористой.

3.3. Состав и объем геодезической разбивочной основы, а также фактические отклонения при выполнении геодезических работ в процессе строительства должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

3.4. При выполнении работ по устройству покрытия предусмотреть отвод воды с проезжей части и предупреждение застаивания воды. Перед началом производства работ Подрядчик выполняет геодезические работы, предоставляет Заказчику схемы с предполагаемыми уклонами дорожного покрытия. Исполнительная геодезическая съемка выполняется за 3 раза: по существующему основанию перед началом выполнения выравнивающего слоя, после выполнения выравнивающего слоя и после выполнения верхнего слоя.

3.5. Отбор кернов асфальтобетонного покрытия производить в присутствии представителя Заказчика.

4 Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. Безопасность труда в строительстве;

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

п. 2.11, 4.2, 5.4, 8,9 «Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013 № 368;

Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

5 Требования к материалам, используемым при выполнении работ по устройству дорожек:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, а также технических условий, утвержденных в установленном порядке, согласно установленному перечню, и иметь подтверждающие качество документы.

6 Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

6.1 Исполнитель перед началом выполнения работ должен: провести все необходимые согласования с Заказчиком, согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

Работы выполнять в соответствии со схемами, предоставляемыми Заказчиком перед началом выполнения Работ.

7 Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ:

7.1 Исполнитель гарантирует качество работ, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, указанных в контракте и техническом задании, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта работ.

7.2 При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку своими силами.

7.3 Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

7.4 Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

7.5 Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативными правовыми актами по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм,

охраны окружающей среды экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

7.6 Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

7.7 В ходе выполнения работ Исполнитель осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

8 Контроль и оценку качества работ выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

8.1 Перечень документов указан в пункте 3.

8.2 Исполнитель должен предъявлять представителю Заказчика акты скрытых работ, исполнительную схему, протоколы, сертификаты и паспорта на примененные материалы. Вести исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

9 Требования к безопасности работ:

9.1 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ, перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

9.2 У Исполнителя должны быть проведены мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, которые подтверждаются копиями положений, действующих по организации и соответствующими Журналами.

9.3 Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

9.4 Допуск на рабочее место посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

10 Порядок сдачи и приемки результатов работ:

10.1 Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией. Сдача выполненных по настоящему Контракту Исполнителем работ и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ. Подтверждение фактически выполненных объемов работ осуществляется путем замера.

10.2 Исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями СНИП. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Исполнителем к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

10.3 Приемку-сдачу работ осуществлять в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНИП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

11 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

11.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 48 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

11.2 В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного извещения Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан

направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

11.3 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

11.4 В случае установления факта использования (применения) Исполнителем материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Исполнителю. Исполнитель обязан за свой счет заменить такие материалы, в срок не более 24 (двадцать четыре) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапов работ).

11.5 Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

11.6 Производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием, со строительными нормами и правилами, с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

11.7 Все работы должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта и действующим СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.

12 Место выполнения работ:

Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава, г. Мирный Архангельской области.

Заместитель главы администрации Мирного -
начальник МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного»

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Севдорстройсервис"

_____/В.П. Соловьев/

_____/В.Р. Оганян

Заключен контракт по процедуре 0324300070818000005

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"

Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис"

Начальная цена контракта: 2 660 639,22

Итоговая цена контракта: 2 660 639,22

Файл контракта: "Контракт_Ленина_67.rar"

ed67462c3ff2c0582192b596ce5eafeda89db2ae2e8c11af0f948ec4d281146f

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУ "Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства"

Должность:

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

ed67462c3ff2c0582192b596ce5eafeda89db2ae2e8c11af0f948ec4d281146f

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 29.04.2018 21:52 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: Оганян Ваагн Робертович

Организация: ООО "Севдорстройсервис"

Должность: генеральный директор

Город: Коношский р-н, п. Коноша

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

ea6009063f696562a8e3b059949435012b5dca22076e1d6e69934ed036dae98d

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 24.04.2018 11:41 [GMT +3]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Благоустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 67 по улице Ленина, № 3 по улице Циргвава (ремонт
внутриквартального проезда и тротуаров)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2660,639 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 199,522 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 823,13 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда										
1	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗГМ=19,42; МАТ=5,52	0,14232 (593*0,48*0,5)/1000	3731,31 82,4	3644,05 395,56	531	12	519 56	8	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4	234,828 142,32*1,65	4,19	4,19	984		984		
3	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,28464 (593*0,48*0,1)/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	1553	74	1472 100	24,19	6,89
4	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	35,86464 28,464*1,26	121,57		4360				
5	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	5,93 593/100	5087,15 849,05	113,13 11,59	30167	5035	671 69	76,08	451,15
6	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	593	76,04		45092				
7	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,18827 (227,2+149,34)*0,05/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	1027	49	973 66	24,19	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	23,72202 18,827*1,26	121,57		2884				
9	ТЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	1,381 1381/1000	7403,29 203,88	5937,9 137	10224	282	8200 189	16,63	22,97
10	ТЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06- 031-01 (до 5 см) (1000 м2) (до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	1,381 1381/1000	678,3 12,72	665,58 7,38	937	18	919 10	0,58	0,8
11	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	168,13675 1381*0,05*2,435	609,71		102515				
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров										
12	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшем емкостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,007506 (139*0,3*0,18)/1000	3731,31 82,4	3644,05 395,56	28	1	27 3	8	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4	12,3849 7,506*1,65	4,19	4,19	52		52		
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗГМ=19,42; МАТ=5,52	1,39 139/100	5087,15 849,05	113,13 11,59	7071	1180	157 16	76,08	105,75
15	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗГМ=19,42; МАТ=5,52	139	26,92		3742				
16	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗГМ=19,42; МАТ=5,52	0,1085 217*0,05/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	592	28	561 38	24,19	2,62
17	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗГМ=19,42; МАТ=5,52	13,671 10,85*1,26	121,57		1662				
18	ТЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗГМ=19,42; МАТ=5,52	0,217 217/1000	5998,33 225,19	5769,62 132,79	1302	49	1252 29	18,58	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТСЦЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,1411	1772,32		250				
20	ТСЦЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	20,398 217*0,04*2,35	682,39		13919				
Уширение внутриквартального проезда А-4										
21	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,02706 71*0,3/1000+24*0,48*0,5/10 00	3731,31 82,4	3644,05 395,56	101	2	99 11	8	0,22
22	ТСЦЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4	44,649 27,06*1,65	4,19	4,19	187		187		
23	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,01152 24*0,48*0,1/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	63	3	60 4	24,19	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	1,45152 1,152*1,26	121,57		176				
25	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,24 24/100	5087,15 849,05	113,13 11,59	1221	204	27 3	76,08	18,26
26	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	24	76,04		1825				
27	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,107 71*0,15/100	3530,86 166,32	3345,39 224,44	378	18	358 24	15,72	1,68
28	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	11,77 10,7*1,1	79,38		934				
29	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,07 71*0,1/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	382	18	362 25	24,19	1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8,82 7*1,26	121,57		1072				
31	ТЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,071 71/1000	7403,29 203,88	5937,9 137	526	14	422 10	16,63	1,18
32	ТЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06- 031-01 (до 6 см) (1000 м2) (до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,071 71/1000	1356,6 25,44	1331,16 7,38	96	2	94 1	0,58	0,04
33	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	10,3731 71*0,06*2,435	609,71		6325				
Уширение внутриквартального проезда А-13										
34	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшем емкостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,0696 196*0,3/1000+45*0,5*0,48/1 000	3731,31 82,4	3644,05 395,56	260	6	254 28	8	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦпр-03-21-01-001 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4	114,84 69,6*1,65	4,19	4,19	481		481		
36	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,0216 45*0,48*0,1/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	118	6	112 8	24,19	0,52
37	ТССЦ-408-0015 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	2,7216 2,16*1,26	121,57		331				
38	ТЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,45 45/100	5087,15 849,05	113,13 11,59	2289	382	51 5	76,08	34,24
39	ТССЦ-403-8021 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	45	76,04		3422				
40	ТЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,294 196*0,15/100	3530,86 166,32	3345,39 224,44	1038	49	984 66	15,72	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</i>	32,34 29,4*1,1	79,38		2567				
42	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</i>	0,2 196*0,1/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	1091	52	1034 70	24,19	4,84
43	ТССЦ-408-0015 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</i>	25,2 20*1,26	121,57		3064				
44	ТЕР27-06-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</i>	0,196 196/1000	7403,29 203,88	5937,9 137	1451	40	1164 27	16,63	3,26
45	ТЕР27-06-032-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06- 031-01 (до 6 см) (1000 м2) <i>(до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</i>	0,196 196/1000	1356,6 25,44	1331,16 7,38	266	5	261 1	0,58	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТСЦЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	28,6356 196*0,06*2,435	609,71		17459				
Тротуар вдоль дома № 3 по ул. Циргвава										
47	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,063882 180*0,3/1000+183*0,3*0,18/ 1000	3731,31 82,4	3644,05 395,56	238	5	233 25	8	0,51
48	ТСЦЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4	105,4053 63,882*1,65	4,19	4,19	442		442		
49	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	1,83 183/100	5087,15 849,05	113,13 11,59	9309	1554	207 21	76,08	139,23
50	ТСЦЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	183	26,92		4926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,27 180*0,15/100	3530,86 166,32	3345,39 224,44	953	45	903 61	15,72	4,24
52	ТССЦ-408-0122 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	29,7 27*1,1	79,38		2358				
53	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,18 180*0,1/100	5454,88 258,35	5169,72 352,26	982	47	931 63	24,19	4,35
54	ТССЦ-408-0015 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	22,68 18*1,26	121,57		2757				
55	ТЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,18 180/1000	5998,33 225,19	5769,62 132,79	1080	41	1039 24	18,58	3,34
56	ТССЦ-101-1561 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,117	1772,32		207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТССЦ-410-0008 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепромышленное строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</i>	16,92 <i>180*0,04*2,35</i>	682,39		11546				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						310813	9221	25492 1053		823,13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1873809	179072	170664 20450		823,13
Накладные расходы						252178				
Сметная прибыль						128792				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона						11454				2,49
Перевозка грузов автомобильным транспортом						15880				
Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 65%=95*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона						2192580				820,64
Материалы для строительных работ						2523				
Земляные работы, выполняемые ручным способом (НР 71%=84*0,85; СП 31%=45*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона						32342				
Итого						2254779				823,13
В том числе:										
Материалы						1524073				
Машины и механизмы						170664				
ФОТ						199522				
Накладные расходы						252178				
Сметная прибыль						128792				
НДС 18%						405860,22				
ВСЕГО по смете						2660639,22				823,13