

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070818000004_207863

ИКЗ 183292500527929250100100100114222244

г. Мирный, Архангельская область

«29» апреля 2018 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании положения о муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети», в лице директора Бугор Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов закупки путем открытого электронного аукциона, протокол от 18 апреля 2018 года № 0324300070818000004-1, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова (ВЛЭП 0,4 кВ уличного освещения)», в г. Мирный Архангельской области (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 3.1., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результат.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в локальном сметном расчёте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2).

1.3. Работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта, должны осуществляться в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями «Правил устройства электроустановок», утвержденных Министром топлива и энергетики Российской Федерации от 06.10.99, иных нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1., 1.3. настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов.

2.1.2. Обеспечить:

расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на выполнение обязательств по Контракту;

производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ;

2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполненных работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приемки и оплаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести прием и оплату надлежаще выполненных Работ в порядке, и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль за производством Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:

- начало работ: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта;

- окончание работ: 10 августа 2018 года.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы», в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

4.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет 759 757 (Семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 16 копеек, в т. ч. НДС (18%) 115 895 (Сто пятнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 16 копеек.

4.3. Указанная в п. 4.2. цена является твердой, изменению не подлежит.

4.4. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования, применяемых при выполнении работ, расходы на их перевозку, разгрузку, хранение, прочие расходы, налоги, сборы и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

4.5. Оплата производится в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания Подрядчиком и Заказчиком, при отсутствии замечаний, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обследования (при необходимости в таких работах) и предъявлении Подрядчиком счетов, счет-фактур, предусмотренных на оплату работ по строительству линий внутриквартального освещения в течение 30 дней со дня выставления счета и счета-фактуры.

4.6. Основанием для оплаты является счет и счет-фактура, выставленные Подрядчиком, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение предусмотренных в п. 1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в локальной смете (в Приложении № 2 к настоящему Контракту) и нести ответственность за их сохранность до момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,

удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

5.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов, необходимых для осуществления Работ.

5.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта материалов.

5.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания и условиям Контракта.

5.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком Работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности объектам производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, строительными и иными нормами и правилами, с предоставлением гарантии качества на выполненные работы с момента подписания Акта законченного строительством объекта.

Производство работ должно вестись в соответствии с нормативными требованиями строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.2. Обеспечить качественное и своевременное составление проекта производства работ, календарного плана-графика производства работ, выполнение работ, согласно настоящему Контракту и технического задания.

6.1.3. Перед началом выполнения работ:

- все поставляемые для выполнения работ на строительном объекте материалы, в том числе комплектующие детали должны иметь соответствующие сертификаты,

технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- по акту принять строительную площадку для производства работ;

- предоставить проект производства работ с календарным графиком производства работ, подготовленные Подрядчиком утвержденные Заказчиком.

6.1.4. Обеспечить работы необходимыми материалами.

6.1.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать работу, оформить и сдать необходимую исполнительную документацию, общий журнал работ, специальные журналы, акты на скрытые работы, и т.д. Заказчику в установленный срок и в порядке, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

6.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительного объекта и прилегающей к нему территории к месту производства работ, обеспечить чистоту выезжающего транспорта. Нахождение строительного мусора на территории производства работ и прилегающей территории не более 1 рабочей смены.

6.1.7. Обеспечить сохранность материалов, другого имущества на территории строительных площадок с момента начала производства работ до их завершения и приемки Заказчиком. До сдачи работ по акту выполненных работ, подписанному сторонами, Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения имущества, оборудования, материалов, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

6.1.8. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ на русском языке, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма общего журнала работ соответствует требованиям РД 11-02-2006. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале. Подрядчик, обязуясь в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.1.9. Ежемесячно передавать Заказчику журнал учета выполненных работ. Форма журнала соответствует межотраслевой форме КС-6, утвержденной приказом Ростехнадзора № 7 от 12 января 2007 года.

6.1.10. В случае необходимости, согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте, и обеспечить его соблюдение при проведении предусмотренных настоящим Контрактом работ.

Каждый этап работ оформить актом на скрытые работы (РД 11-02-2006); соблюдать технологию производства работ, безопасность производства работ, организацию и охрану труда производить в соответствии Строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.11. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию площадок производства работ; обеспечить безопасность движения транспорта и людей, устанавливать соответствующие дорожные знаки, ограждения, с обязательным соблюдением требований: Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе РФ».

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своим обслуживающим персоналом.

6.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.13. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

6.1.14. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить в течение суток документы, касающиеся процесса выполнения работ.

6.1.15. При завершении работ Подрядчик должен известить об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме и в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания сторонами акта завершенного строительством объекта, освободить строительный объект от неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

6.1.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки в течении 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком. Не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных дефектов и недостатков.

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Получать оплату за выполненные работы в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и исполняет следующие обязанности:

7.1.1. Передает Подрядчику в производство утвержденную сметную документацию.

7.1.2. Сообщает Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего Контракта на подрядные работы и дает разъяснения по техническим вопросам контролирующим органам.

7.1.3. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в п.4 настоящего Контракта.

7.1.4. Имеет право осуществлять контроль и надзор за производством работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.5. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, отступлений от условий настоящего Контракта, или иные недостатки, Заказчик обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.

7.1.6. Заказчик также имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ;

- производить соответствующие записи в общем журнале работ;

- давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений в письменной форме;

- проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов по формам: Акта приемки выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных

работ и затрат КС-3 их фактическому объему выполненных работ по остатку сметной стоимости выполненных работ;

- осуществлять контроль за правильным и своевременным оформлением Подрядчиком первичной учетной документации в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- осуществлять контроль исполнения Подрядчиком предписаний Государственных надзорных органов, требований в части безопасных методов ведения строительства, качества, полноты исполнения и соответствия документации выполненным работам, используемым материалам;

- осуществлять строительный контроль за производством СМР, соответствие объемов, стоимости и качества работ сметным расчетам, эскизным проектам, проекта производства работа с графиком производства работ, строительным нормам и правилам по производству и приемке работ;

- производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик, получивший от Подрядчика информацию в письменной форме о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к их приемке. Заказчик проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр формы КС-3 и 1 экземпляр формы КС-2 Подрядчику или направляет мотивированный отказ в их подписании.

8.2. Подрядчик организует за свой счет сдачу-приемку работ с оформлением и сдачей-приемкой необходимой документации Заказчику.

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, комплектующие используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, результаты испытаний.

8.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом законченного строительством объекта, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной.

8.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

8.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, после рассмотрения в течение 10-ти рабочих дней в представленной Подрядчиком документации, если объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, то Подрядчику направляется обоснованный отказ.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения

независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией. Экспертная организация составляет соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. Выполнение экспертизы осуществляется по решению Заказчика и за его счет. Расходы Заказчика по экспертизе подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10-ти календарных дней с момента получения соответствующего заключения Подрядчиком.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Contract могут быть внесены в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение настоящего Contract допускается по соглашению Сторон, в одностороннем или судебном порядке.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Contractу, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Contractа.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Contractу приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на месяц.

10.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Contractу в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в трехдневный срок уведомляет контрагента о наступлении таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Ответственность Сторон по Contractу определяется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. N 1063";

11.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные пунктом 6.1., раздела 6 Contractа, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Contractа установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Contractа, что составляет 75 975 рублей 72 копейки (без НДС).

12.2. Способы обеспечения исполнения Contractа определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты заказчика: Получатель: муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; ИНН 2925005279; КПП 292501001; БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по Архангельской области и НАО; р/счет 40302810500003000055 в отделении Архангельск,

г. Архангельск; ОКПО 83958539; ОГРН 108292000007; Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № 032430007081800004_207863.

12.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

12.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

12.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

13.1. Гарантия качества распространяется на все материалы и виды работ, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 3 года со дня подписания Акта законченного строительством объекта.

13.3. Если результат работы принят Заказчиком по частям, истечение срока гарантии начинается со дня приемки результата работы в целом.

13.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта обнаруженных дефектов, порядка их устранения и согласования сроков, Подрядчик обязан направить своего ответственного представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13.5. В случае если Подрядчик не направит своего представителя по запросу Заказчика, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет данный акт с участием специалистов третьей стороны, имеющих необходимую квалификацию.

13.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая замену неисправного оборудования, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц, имеющих необходимые разрешения на выполнение соответствующих работ. Все документально подтвержденные расходы, связанные с устранением дефектов и недоделок, оплачивает Подрядчик. Размер и порядок оплаты третьих лиц не согласовывается с Подрядчиком.

13.7. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

14.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.

14.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в Арбитражный суд Архангельской области.

14.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах на 10 листах с 2-мя приложениями, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон, вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.5. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик: МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33; ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001. Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО р/счет 40204810300000000204 в отделении Архангельск, г. Архангельск. Тел/факс: 8(81834) 50900/50254, Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru ОГРН 1082920000074 ОКПО 83958539 ОКТМО 11725000 Заместитель главы Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»</p> <p>_____ В.П. Соловьев</p>	<p>Подрядчик: Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети» 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Неделина, 6 «А», тел. 8 (81834) 5-31-22. ИНН 2925004243, КПП 292501001. Банк: ПУ Банка России, Октябрьское; 164170 г. Мирный-12, Архангельской области, р/сч 40702810800000000006, БИК 041122002, ОКПО 10374693, ОКПО 10374693, ОКОНХ 11170, ОКВЭД 40105</p> <p>Директор МУП МГЭС</p> <p>_____ В.И. Бугор</p>
---	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по освещению дворовой территории

Выполнение работ проводится по адресу: Архангельская обл., город Мирный, ул. Ленина, д. № 65, ул. Ломоносова, д. № 4, № 6, № 8.

Сроки выполнения работ:

начало: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта;

окончание: до 10 августа 2018 года.

Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204, «Правил благоустройства на территории Мирного», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 26.10.2017 г. № 25., а так же условиями Контракта.

Общие требования:

1. Высоковольтные линии электропередач должны соответствовать всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

2. Безопасность работ должна быть обеспечена в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», отраслевыми типовыми инструкциями по охране труда.

3. Допуск к электромонтажным работам и работы производить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263 (в редакции от 10.12.2016) «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», ФЗ от 21.07.1997г. № 116 (в редакции, актуальной с 25 марта 2017 г.) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4. Приемку работ осуществлять в соответствии с СП 76.3330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства», а также правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- «Правилами устройства электроустановок» изд. 7, утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204;

- СП 76.3330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства», а также требованиями государственных стандартов, технических условий и ведомственных нормативных документов.

- СНиП 12-03-2001:

1. Перед началом выполнения ЭМР Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск на производство работ (приложение В, СНиП 12-03-2001).

2. Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.

3. Обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п. 6.5 СНиП 12-03-2001.

4. Выполнение требований безопасности при электромонтажных и наладочных работах в соответствии с п. 16 СНиП 12-04-2002.

Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ;
- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
- обеспечить выполнение работ по вышеуказанным адресам в соответствии с указанными объемами работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Ленина д.65, Ломоносова 4,6,8			
1	2	3	4
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	1 м3 дерева	7
2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 ям	0,08
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бетобетона и железобетона в деле	0,0016
4	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,1632
5	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	0,1632
6	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	3,62
7	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,8984
8	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,8984
9	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	-0,0063
10	Закладная деталь ФМ-0,273-2,0 битум	шт	8
11	Комплект крепежей М 30	шт	8
12	Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 столбов	0,08
13	Опора гранная силовая ОГС-0,7-8 оцинк	шт	8
14	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,336
15	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4x16-0,6/1,0	1000 м	0,336
16	Зажим прокальв. SLIP 12.1 Ц:	шт	24
17	Зажим прокальв. SLIW 17.1	шт	16
18	Зажим анкерный SO 158.1	шт	16
19	Лента Л-207	упак	1
20	Крюк бандажный SOT 29.10	шт	16
21	Скрепа	шт	42
22	Установка светильников: с лампами накаливания	1 светильник	8

23	Уличный светодиодный светильник (УСУС)100W-13000LM	шт.	8
24	Кронштейн К2-1,0-1,0-5-1, оцинк.	шт	8
25	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,32
26	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,032
27	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,0252
28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,0252
29	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	10 шт.	1,2
30	Сталь угловая: 50x50 мм	т	0,09048
31	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,28
32	Сталь полосовая: 40x4 мм	т	0,03528
Раздел 2. Новый Раздел			
33	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	1 фазировка	4
34	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	4
35	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,16

Наименование:
Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

Наименование:
Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети»

_____/В.П. Соловьев/

_____/В.И. Бугор/

Заключен контракт по процедуре 0324300070818000004

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"

Участник: Муниципальное унитарное предприятие "Мирнинские городские электросети"

Начальная цена контракта: 759 757,16

Итоговая цена контракта: 759 757,16

Файл контракта: "Контракт_ЛЭП.rar"

615fb013e9923b02cbaace905a7062ea7c63b389deabe8e4738a348e6b93e1be

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУ "Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства"

Должность:

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

615fb013e9923b02cbaace905a7062ea7c63b389deabe8e4738a348e6b93e1be

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 29.04.2018 21:52 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: МУП МГЭС

Фамилия, имя, отчество: Бугор Виктор Иванович

Организация: МУП МГЭС

Должность: Директор

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

9d2c13bb89fed6deb8b660073e3340f7e3e94644bfe3d780247012619e3cc96a

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 24.04.2018 12:55 [GMT +3]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Благоустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова и подлежащей благоустройству в 2018 году (освещение территории)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 759,757 тыс. руб.
 строительных работ _____ 518,838 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 117,644 тыс. руб.
 прочих _____ 7,380 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 43,928 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 143,41 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ленина д.65, Ломоносова 4,6,8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-34-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 дерева) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	7	575,22 45,88	529,34 27,21	4027	321	3706 190	3,83	26,81
2	ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,08 8/100	3532,29 156,56	3375,73 242,71	283	13	270 19	15,2	1,22
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,0016	65987,51 1854	2719,72 306,9	106	3	4	180	0,29
4	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-0,1632	571,01		-93				
5	ТССЦ-401-0246 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,1632	534,09		87				
6	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0 15 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	3,62	4,5		16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общестроительное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,8984 0,1123*8	10478,5 588,39	718,23 29,84	9414	529	645 27	46,33	41,62
8	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. <i>Общестроительное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-0,8984	9092,68		-8169				
9	101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 <i>Общестроительное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-0,0063	11314,17		-71				
10	прайс ООО "ТандемСнаб"	Закладная деталь ФМ-0,273-2,0 битум (шт) (Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 к расх., ЗПМ=1,06, МАТ=1,06 к расх., ТЗ=1,06, ТЗМ=1,06); НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 <i>Общестроительное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8	2310,86		18487				
11	прайс ООО "ТандемСнаб"	Комплект крепежей М 30 (шт) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ), Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ), Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06, МАТ=1,06 к расх., ТЗ=1,06, ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 <i>Общестроительное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8	520,76		4166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР09-08-001-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,08 8/100	2373,98 543,3	1830,68 450,6	190	43	147 36	48,25	3,86
13	прайс ООО "ТандемСнаб"	Опора граненая силовая ОГС-0,7-8 оцинк (шт) (Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06); НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8	5337,75		42702				
14	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,336	14874,43 819,41	4771,49 498,96	4998	275	1603 168	65,24	21,92
15	ТССЦ-502-0878 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,336 336/1000	21718,41		7297				
16	прайс	Зажим прокальыв SLIP 12 1 Ц; (шт) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	24	39,73		954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	прайс	<p>Зажим прокальв. SLIW 17.1 (шт) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</p>	16	43,06		689				
18	прайс	<p>Зажим анкерный SO 158.1 (шт) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</p>	16	31,58		505				
19	прайс	<p>Лента Л-207 (упак) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</p>	1	136,82		137				
20	прайс	<p>Крюк бандажный SOT 29.10 (шт) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное</i> <i>строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52</p>	16	55,35		886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	прайс	Скрепка (шт) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	42	1,55		65				
22	ТЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка светильников: с лампами накаливания (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8	24,64 16,38	7,66	197	131	61	1,29	10,32
23	прайс	Уличный светодиодный светильник (УСУС)100W-13000LM (шт.) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8	973,16		7785				
24	прайс ООО "ТандемСнаб"	Кронштейн К2-1,0-1,0-5-1, оцинк. (шт) (НДС (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ); Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8	439,39		3515				
25	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,32	91,53 66,89	6,6 0,34	29	21	2	5,39	1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦ-501-8235 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общестроительное</i> строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,032 32/1000	4394,58		141				
27	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общестроительное</i> строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,0252	1586,2 1586,2		40	40		154	3,88
28	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общестроительное</i> строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,0252	962,28 962,28		24	24		97,2	2,45
29	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общестроительное</i> строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	1,2	244,98 132,79	83,4 3,24	294	159	100 4	10,7	12,84
30	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общестроительное</i> строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,09048	6643,83		601				
31	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общестроительное</i> строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,28	364,14 206,01	109,64 3,75	102	58	31 1	16,6	4,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сталь полосовая: 40x4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,03528 35,28/1000	7005,6		247				
Раздел 2. Новый Раздел										
33	ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	4	13,86 13,86		55	55		0,82	3,28
34	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	4	27,38 27,38		110	110		1,62	6,48
35	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,16	219,02 219,02		35	35		12,96	2,07
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						99851	1817	6569 445		143,41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: <i>Общепромышленное строительство</i> ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52)						583725	35286	43553 8642		143,41
Накладные расходы						38966				
Сметная прибыль						21171				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						518838				112,37
Итого Монтажные работы						117644				19,21
Итого Прочие затраты						7380				11,83
Итого						643862				143,41
В том числе										
Материалы						504886				
Машины и механизмы						43553				
ФОТ						43928				
Накладные расходы						38966				
Сметная прибыль						21171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 18%						115895,16				
ВСЕГО по смете						759757,16				143,41