

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070819000006\_207863

## на оказание услуг

г. Мирный, Архангельская область

«07» мая 2019 г.

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» действующее от имени муниципального образования «Мирный», в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании Положения о муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237, и распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Север Строй" в лице генерального директора Десимон Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов закупки путем открытого электронного аукциона, протокол от 24 апреля 2019 года № 0324300070819000006-1 (ИКЗ 193292500527929250100100200204211244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется выполнить обустройство дворовых территорий Мирного Архангельской области (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 4.1., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результат.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в приложениях 1 и 2 к настоящему Контракту.

1.3. При выполнении Работ необходимо руководствоваться условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, иных нормативно правовых актов, СНиП, ГОСТ.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2., 1.3. настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный».

2.1.2. Обеспечить:

– расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на выполнение обязательств по Контракту;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

– обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ;

2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполненных работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Contractом.

2.2.2. Досрочно выполнить Работы по Contractу.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести прием и оплату Работ в порядке, и сроки, предусмотренные настоящим Contractом.

2.3.2. Провести экспертизу выполненной Работы в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального [закона](#) от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Оплатить досрочно принятые Работы в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Contractа.

2.4.2. Принять надлежащим образом выполненные Работы досрочно;

2.5. Заказчик вправе:

2.5.1. Осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

### **3. ЦЕНА КОНТРАКТА**

3.1. Стоимость работ по настоящему Contractу определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет 1 150 879 (Один миллион сто пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС 20% 191 813,2 (Сто девяносто одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 20 копеек.

3.2. Цена Contractа является твердой, определяется на весь срок исполнения Contractа и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех услуг, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Contractа, иные расходы, связанные с выполнением Работ по Contractу.

3.4. Цена Contractа может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Contractом объема работ, качества работ и иных условий исполнения Contractа.

### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ**

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Contractом, оказываются Подрядчиком в срок:

- начало исполнения обязательств – со дня подписания настоящего Contractа;
- окончание исполнения обязательств – 30 сентября 2019 года.

4.2. Оплата Работ по настоящему Contractу производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – Отчетные документы) и на основании счета (счета-фактуры) выставленного Подрядчиком.

4.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта.

4.5. Оплата осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Мирный».

4.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.8. Окончанием Работ по Контракту считается подписание последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

## **5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.**

5.1. По окончании выполнения Работ по обустройство дворовых территорий Мирного Архангельской области Подрядчик направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.2. Заказчик после проверки задокументированного факта выполнения Работ, проведения экспертизы выполненных Работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает и направляет Подрядчику пописанный акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), или мотивированный отказ от подписания вышеуказанных документов.

5.3. В случае письменного отказа Заказчика принять Работы, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения.

5.4. При неполучении от Заказчика в течение 30 календарных дней подписанного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при отсутствии письменного отказа Заказчика от принятия выполненных Работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) считается подписанным.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 115 087 (Сто пятнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 92 копейки (10% от цены Контракта).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.5. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них Контрактом обязательств.

6.6. Стороны освобождаются от уплаты штрафа и пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты указанных услуг в случае, если услуги им не оплачиваются по причине наличия разногласий и претензий к качеству.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 3 рабочих дней письменно извещает другую сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

6.11. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

## **7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ**

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение предусмотренных в п.1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в локальной смете (в Приложении № 2 к настоящему Контракту) и нести ответственность за их сохранность до момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

7.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления Работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

7.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов, необходимых для осуществления работ.

7.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта материалов.

7.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания и условиям Контракта.

7.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объектам производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

7.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 115 087 (Сто пятнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 92 копейки (без НДС).

9.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты заказчика: Получатель: муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; ИНН 2925005279; КПП 292501001; БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по Архангельской области и НАО; р/счет 40302810500003000055 в отделении Архангельск, г. Архангельск; ОКПО 83958539; ОГРН 108292000007; Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № 0324300070819000006\_207863.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

9.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

## **10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.

10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.

10.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в Арбитражный суд Архангельской области.

10.4. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), имеет полную юридическую силу.

10.5. Гарантийный срок на результаты Работ и установленные конструкции составляет 3 года и действуют с даты окончания выполнения Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).

10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожар, аварии на транспорте, мятеже, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения Работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Контракту соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.7. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана известить другую сторону о наступлении прекращения указанных обстоятельств в течение 1 (одного) календарного дня. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.8. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.

10.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами будут считаться адрес и реквизиты, указанные в разделе 11 настоящего Контракта.

10.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.12. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

## 11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p><b>Заказчик:</b> <b>МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»</b> 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33; ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001. Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО р/счет 40204810300000000204 в отделении Архангельск, г. Архангельск. Тел/факс: 8(81834) 50900/50254, Электронный адрес: <a href="mailto:otdexplmirn@mail.ru">otdexplmirn@mail.ru</a> ОГРН 1082920000074 ОКПО 83958539 ОКТМО 11725000</p> <p>Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»</p> <p>_____/Соловьев В.П./</p>	<p><b>Подрядчик:</b> <b>Общество с ограниченной ответственностью "Север Строй"</b> ИНН: 2925005529 КПП: 292501001 Юридический адрес: 164170, Российская Федерация, Архангельская область, Мирный г, ул. Лесная, 4. Почтовый адрес: 164170, Российская Федерация, Архангельская область, Мирный, г, ул. Ленина, 28, Квартира (офис) 18. Телефон: 7-81834-50909, FAX: 7-81834-50909 Электронный адрес: <a href="mailto:severstroi2009@yandex.ru">severstroi2009@yandex.ru</a> Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО "МИНБАНК" БИК: 044030775; Рас/с: 40702810407320000050; Кор/с: 30101810200000000775. ОКПО: 62066452. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Север Строй"</p> <p>_____/Десимон Е.С./</p>
--	--

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на выполнение работ по объекту: «Обустройство дворовых территорий Мирного Архангельской области»

#### 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:

- 1.1. Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 10, 10а по ул. Дзержинского, № 7, 9 по пер. Молодежный, № 9, 11 по ул. Мира;
- 1.2. Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 12, 14, 16 по ул. Ломоносова;
- 1.3. Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 20, 22, 24 по ул. Ломоносова.
- 1.4. Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 5, 7, 9 по ул. Циргвава.

#### 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- 2.1 Начало выполнения работ – со дня подписания настоящего Контракта;
- 2.2 Окончание выполнения работ – 30 сентября 2019 года.

3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

«Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов (или технических условий) и иметь подтверждающие качество документы.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками материалов, указанных в таблице № 1.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

5.1. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.2. Обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытия или газонах.

5.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

5.4. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

5.5. Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

5.6. При выполнении работ по устройству покрытия предусмотреть отвод воды с покрытия тротуаров и предупреждение застаивания воды. Перед началом производства работ Подрядчик выполняет геодезические работы, предоставляет Заказчику схемы с предполагаемыми уклонами покрытия.

5.7. Подрядчик перед началом выполнения работ должен согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

5.8. Длину пешеходных ограждений уточнить при производстве работ.

5.9. При необходимости изменения расположения пешеходного ограждения на местности, Подрядчик должен согласовать схему изменения с Заказчиком.

5.10. До начала производства работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком вид и характеристики пешеходного ограждения.

Таблица № 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Восстановление тротуара вдоль дома № 9 по ул. Мира, высотой 12 см (в т.ч. организация уклона площадок у входов в дом)</b>			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,02 <i>2/100</i>
2	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель	100 м <sup>2</sup> основания	0,75 <i>75/100</i>

3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,015 <i>75*0,2/1000</i>
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	36,81 <i>15*1,65+67*0,1*1,8</i>
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0375 <i>75*0,05 /100</i>
6	Песок природный для строительных: работ средний	м3	41,25 <i>37,5*1,1</i>
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075 <i>75*0,1/100</i>
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	4,725 <i>75*0,05*1,26</i>
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)	м3	4,725 <i>75*0,05*1,26</i>
10	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	15 <i>75*0,12+60*0,1</i>
11	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	15,3
<b>Устройство ограждения вдоль дома № 9 по ул. Мира (длина ограждения 70 м)</b>			
12	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,7 <i>70/100</i>
13	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	35 <i>70/2</i>
14	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	7
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	0,283199 <i>(7,8*35+1,457*7)/1000</i>
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	0,283199 <i>(7,8*35+1,457*7)/1000</i>

<b>Устройство перекрестного тротуара с торца дома № 9 по ул. Мира (высота 8 см)</b>			
17	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,012 <i>60*0,2/1000</i>
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	19,8 <i>12*1,65</i>
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,03 <i>60*0,05 /100</i>
20	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3,3 <i>3*1,1</i>
21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,06 <i>60*0,1/100</i>
22	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	3,78 <i>60*0,05*1,26</i>
23	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)	м3	3,78 <i>60*0,05*1,26</i>
24	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4,8 <i>60*0,08</i>
25	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4,896
<b>Устройство тротуара вдоль дома № 9 по пер. Молодежный (высота 12 см)</b>			
26	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	1 м3 дерева	1
27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	0,87 <i>1*0,87</i>
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза	0,87 <i>1*0,87</i>
29	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000 м3 грунта	0,0335 <i>67*0,5/1000</i>

	экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2		
30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	$55,275$ $33,5*1,65$
31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	$0,0335$ $67*0,05 /100$
32	Песок природный для строительных: работ средний	м3	$3,685$ $3,35*1,1$
33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	$0,067$ $67*0,1/100$
34	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	$4,221$ $67*0,05*1,26$
35	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)	м3	$4,221$ $67*0,05*1,26$
36	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	$8,04$ $67*0,12$
37	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	$8,201$
<b>Устройство ограждения вдоль дома № 9 по пер. Молодежный (длина ограждения 56 м)</b>			
38	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	$0,56$ $56/100$
39	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	$28$ $56/2$
40	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	$5$
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	$0,225685$ $(7,8*28+1,457*5)/1000$
42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	$0,225685(7,8*28+1,457*5)/1000$
<b>Устройство тротуара вдоль дома № 10а по ул. Держинского (высота 12 см)</b>			

43	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0082 <i>41*0,2/1000</i>
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	13,53 <i>8,2*1,65</i>
45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0205 <i>41*0,05 /100</i>
46	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2,255 <i>2,05*1,1</i>
47	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,041 <i>41*0,1/100</i>
48	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	2,583 <i>41*0,05*1,26</i>
49	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)	м3	2,583 <i>41*0,05*1,26</i>
50	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4,92 <i>41*0,12</i>
51	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,018
<b>Устройство ограждения вдоль дома № 10а по ул. Дзержинского (длина ограждения 40 м)</b>			
52	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,4 <i>40/100</i>
53	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	20 <i>40/2</i>
54	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	4
55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	0,161828 <i>(7,8*20+1,457*4)/1000</i>
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	0,161828 <i>(7,8*20+1,457*4)/1000</i>

<b>Восстановление тротуара вдоль дома № 10 по ул. Дзержинского</b>			
57	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,136 <i>136/1000</i>
58	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0272 <i>136*0,2/1000</i>
59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	44,88 <i>27,2*1,65</i>
60	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,068 <i>136*0,05 /100</i>
61	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,48 <i>6,8*1,1</i>
62	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,068 <i>136*0,05/100</i>
63	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	8,568 <i>6,8*1,26</i>
64	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10,88 <i>136*0,08</i>
65	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11,1
<b>Устройство тротуара с торца дома № 10 по ул. Дзержинского</b>			
66	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0038 <i>19*0,2/1000</i>
67	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	6,27 <i>3,8*1,65</i>
68	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0095 <i>19*0,05 /100</i>
69	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1,045 <i>0,95*1,1</i>
70	Устройство подстилающих и	100 м3	0,019

	выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см)	материала основания (в плотном теле)	<i>19*0,1/100</i>
71	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	1,197 <i>19*0,05*1,26</i>
72	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)	м3	1,197 <i>19*0,05*1,26</i>
73	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1,52 <i>19*0,08</i>
74	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,55
<b>Устройство ограждения вдоль дома № 7 по ул. Циргвава (длина ограждения 64 м)</b>			
75	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,64 <i>64/100</i>
76	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	32 <i>64/2</i>
77	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	5
78	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	0,256885 <i>(7,8*32+1,457*5)/1000</i>
79	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	0,256885 <i>(7,8*32+1,457*5)/1000</i>
<b>Устройство ограждения вдоль дома № 12 по ул. Ломоносова (длина ограждения 72 м)</b>			
80	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,72 <i>72/100</i>
81	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	36 <i>72/2</i>
82	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	6
83	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	0,289542 <i>(7,8*36+1,457*6)/1000</i>
84	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на	1 т груза	0,289542 <i>(7,8*36+1,457*6)/1000</i>

	каждый последующий 1 км: I класс груза		
<b>Устройство ограждения вдоль дома № 14 по ул. Ломоносова (длина ограждения 78 м)</b>			
85	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,78 <i>78/100</i>
86	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	39 <i>78/2</i>
87	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	7
88	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	0,314399 <i>(7,8*39+1,457*7)/1000</i>
89	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	0,314399 <i>(7,8*39+1,457*7)/1000</i>
<b>Устройство ограждения вдоль дома № 16 по ул. Ломоносова (длина ограждения 72 м)</b>			
90	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,72 <i>72/100</i>
91	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	36 <i>72/2</i>
92	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	6
93	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	0,289542 <i>(7,8*36+1,457*6)/1000</i>
94	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	0,289542 <i>(7,8*36+1,457*6)/1000</i>
<b>Устройство ограждения между домами № 20, 22, 24 по ул. Ломоносова (длина ограждения 156 м)</b>			
95	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	1,57 <i>157/100</i>
96	Секция ограждения газонного "ГО-14" (длина секции 2 м)	шт	78 <i>156/2</i>
97	Столб дополнительный ограждения газонного	шт	5

98	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	0,615685 $(7,8*78+1,457*5)/1000$
99	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	0,615685 $(7,8*78+1,457*5)/1000$

Наименование:

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Север Строй"

\_\_\_\_\_/В.П. Соловьев/

\_\_\_\_\_/Десимон Е.С./