

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 001
на выполнение работ

г. Мирный, Архангельская область

«13» января 2020 г.

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» действующее от имени муниципального образования «Мирный», в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании распоряжения администрации Мирного от 30 декабря 2019 года № 152л, положения о муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети», в лице директора Бугор Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ 2032950052792925010010004000000244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: Обустройство дворовых территорий (уличное освещение) Мирного Архангельской области (в части освещения пешеходной дорожки от ул. Ломоносова до Циргвава вдоль ДДТ) (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему контракту) и в сроки, указанные в пункте 4.1., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить их результат.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в приложениях 1 и 2 к настоящему Контракту.

1.3. При выполнении Работ необходимо руководствоваться условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, иных нормативно правовых актов, СНИП, ГОСТ.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2., 1.3. настоящего Контракта. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНИПов, ГОСТов, «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный».

2.1.2. Обеспечить:

– расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на выполнение обязательств по Контракту;

– производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

– обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и

земли, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ;

2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполненных Работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.2. Досрочно выполнить Работы по Контракту.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести прием и оплату Работ в порядке, и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3.2. Провести экспертизу выполненной Работы в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Оплатить досрочно принятые Работы в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта.

2.4.2. Принять надлежащим образом выполненные Работы досрочно;

2.5. Заказчик вправе:

2.5.1. Осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему контракту) и составляет 200 042 (Двести тысяч сорок два) рубля 40 копеек, в т. ч. НДС 20% 33 340 (Тридцать три тысячи триста сорок) рублей 40 копеек.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех Работ, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта, иные расходы, связанные с выполнением Работ по Контракту.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий исполнения Контракта.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, оказываются Подрядчиком в срок:

- начало исполнения обязательств – со дня подписания настоящего Контракта;

- окончание исполнения обязательств – 30 сентября 2020 года.

4.2. Оплата Работ по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – Отчетные документы) и на основании счета (счета-фактуры) выставленного Подрядчиком.

4.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта.

4.5. Оплата осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Мирный».

4.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.8. Окончанием Работ по Контракту считается подписание последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. По окончании выполнения Работ Подрядчик:

- предоставляет Заказчику всю исполнительную документацию (общий журнал работ, специальные журналы, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, геодезические схемы и т.д.);

- совместно с Заказчиком подписывает акт сдачи-приемки (приложение № 3 к настоящему контракту);

- направляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.2. Заказчик после проверки задокументированного факта выполнения Работ, проведения экспертизы выполненных Работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает и направляет Подрядчику пописанный акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), или мотивированный отказ от подписания вышеуказанных документов.

5.3. В случае письменного отказа Заказчика принять Работы, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения.

5.4. При неполучении от Заказчика в течение 30 календарных дней подписанного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при отсутствии письменного отказа Заказчика от принятия выполненных Работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) считается подписанным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены Контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.5. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них Контрактом обязательств.

6.6. Стороны освобождаются от уплаты штрафа и пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты указанных услуг в случае, если услуги им не оплачиваются по причине наличия разногласий и претензий к качеству.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 3 рабочих дней письменно извещает другую сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

6.11. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение предусмотренных в п.1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в приложении № 1 и № 2 к

настоящему Контракту, а также нести ответственность за их сохранность до момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

7.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления Работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций используемых материалов, дефектов функционирования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

7.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов, необходимых для осуществления Работ.

7.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта материалов.

7.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания и условиям Контракта.

7.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком Работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объектам производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

7.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.

10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.

10.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в Арбитражный суд Архангельской области.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в законную силу после подписания Сторонами.

10.5. Гарантийный срок на результаты Работ и установленные конструкции составляет 3 года и действуют с даты окончания выполнения Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ по последнему акту о приемке выполненных работ (форма КС-2). В период гарантийного срока все дефекты материалов и конструкций устраняются Подрядчиком в течении 10 дней со дня направления требования Заказчиком. Расходы по гарантийному ремонту, а также сопутствующие расходы возлагаются на Подрядчика.

10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожар, аварии на транспорте, мятеже, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения Работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Контракту соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.7. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана известить другую сторону о наступлении прекращения указанных обстоятельств в течение 1 (одного) календарного дня. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.8. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.

10.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим

местонахождением и действующими банковскими реквизитами будут считаться адрес и реквизиты, указанные в разделе 11 настоящего Контракта.

10.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.12. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).
- Форма акта сдачи-приемки (Приложение № 3).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик: МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33; ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001. Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО р/счет 40204810300000000204 в отделении Архангельск, г. Архангельск. Тел/факс: 8(81834) 50900/50254, Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru ОГРН 1082920000074 ОКПО 83958539 ОКТМО 11725000</p> <p>Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»</p> <p> _____ В.П. Соловьев</p> <p></p>	<p>Подрядчик: Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети» 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Неделина, 6 «А», тел./факс 8 (81834) 5-31-22. ИНН 2925004243, КПП 292501001. Банк: ПУ Банка России, Октябрьское; 164170 г. Мирный-12, Архангельской области, р/сч 407028108000000000006, БИК 041122002, ОКПО 10374693, ОКПО 10374693, ОКОНХ 11170, ОКВЭД 40105 Электронный адрес: mupmges@yandex.ru</p> <p>Директор МУП МГЭС</p> <p> _____ Бугор В.И.</p> <p></p>
--	---

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту:

Обустройство дворовых территорий (уличное освещение)
Мирного Архангельской области (в части освещения пешеходной дорожки от
ул. Ломоносова до Циргвава вдоль ДДТ)

1. Местоположение объекта: город Мирный Архангельская область
2. Сроки выполнения работ:
 - 2.1 Начало выполнения работ – со дня подписания настоящего Контракта;
 - 2.2 Окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года.
3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:
 - Правил устройства электроустановок (ПУЭ 6-ое, 7-ое издания);
 - ГОСТ 12.2.007.0-75* «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
 - СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
 - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);
 - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).
 - «Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;
 - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками материалов, предусмотренных локальным сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует качество работ, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов.
5. Подрядчик обеспечивает выполнение следующих условий:
 - 5.1. Подрядчик выполняет своими силами все работы, предусмотренные ведомостью объемов работ, указанные в таблице № 1.
 - 5.2. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

5.3. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.4. Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

5.5. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ.

5.6. Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.

5.7. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фото фиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

5.8. По окончании работ Подрядчик совместно с Заказчиком подписывают акт сдачи-приемки (приложение № 3 к настоящему Контракту).

5.9. Подрядчик обязан предоставить всю исполнительную документацию (общий журнал работ, специальные журналы, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, геодезические схемы и т.д.) до подписания акта сдачи-приемки и предоставления Заказчику акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.10. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ непосредственно Заказчику. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени, переносится, должны быть выполнены в сроки указанные в акте сдачи-приемки.

5.11. Подрядчик по требованию Заказчика устраняет недостатки и дефекты, допущенные в процессе производства работ.

Таблица № 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Пешеходная дорожка от ул. Ломоносова до Циргвава вдоль ДДТ			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	яма	2
2	Устройство бетонной подготовки	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,4
3	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	0,408
4	Установка металлических опор на подготовленный бетонный фундамент	опора	2
5	Закладная деталь ЗФ-24/4/К300-2,0-б	шт	2
6	Опора ОГКу-8 4 мм(166/80, 400x400мм, М24) гор. цинк	шт	2
7	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	м	73,15
8	Хомут стяжной (СИП) Е778	шт.	3
9	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки:	м	74,6

	СИП-4 4x16-0,6/1,0		
10	Зажим поддерж. SO 239	шт	4
11	Зажим прокалывающий СТ 70(16-95/2,5-35)	шт	5
12	Зажим прокалывающий СТ 25(16-70/1,5-10)	шт	12
13	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	4
14	Кронштейн 1К2-1,0-1,0-1, оцинк.	шт	2
15	Уличный светодиодный светильник SL-150W	шт.	4
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	16
17	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE) (Тех. часть прил. 8.4 - 2%)	м	16,32

Наименование:

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

МП



В.П. Соловьев

Наименование:

муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети»

МП



Бугор В.И.

СОГЛАСОВАНО:



_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Обустройство дворовых территорий (уличное освещение) Мирного Архангельской области
(в части освещения пешеходной дорожки от ул. Ломоносова до Циргвава вдоль ДДТ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 200,042 тыс. руб.
 строительных работ _____ 90,828 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 72,605 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 8,594 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 26,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пешеходная дорожка от ул. Ломоносова до Циргвава вдоль ДДТ												
1	ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (144 руб.) 84% от ФОТ СП (65 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,02 2/100	3532,29 156,56	3375,73 242,71		71	3	68 5		15,2	0,3

ГРАНД-Смета 2019

2	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (188 руб.): 110% от ФОТ СП (94 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,004 0,2*2/100	65987,51 1854	2719,72 306,9	61413,79	264	7	11 1	246	180	0,72
3	ТССЦ-401-0061 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	-0,408	571,01		571,01	-233			-233		
4	ТССЦ-401-0246 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	0,408	534,09		534,09	218			218		
5	ТЕР09-08-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (100 столбов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (408 руб.): 95% от ФОТ СП (310 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,02 2/100	2373,98 543,3	1830,68 450,6		47	11	36 9		48,25	0,97
6	счет на оплату №1 от 11.01.2019	Закладная деталь 3Ф-24/4/К300-2,0-6 (шт) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	2	966		966	1932			1932		
7	счет на оплату №1 от 11.01.2019	Опора ОГКу-8 4 мм(166/80, 400x400мм, М24) гор. цинк (шт) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	2	2898		2898	5796			5796		

ГРАНД-Смета 2019

8	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Тех. часть п.2.33.17) (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18 НР (2331 руб.): 113% от ФОТ СП (1052 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	0,07315 <i>70*1,045/1000</i>	14874,43 819,41	4771,49 498,96	9283,53	1088	60	349 36	679	65,24	4,77
9	ТССЦ-111-3161 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18</i>	0,03 <i>3/100</i>	241,01		241,01	7			7		
10	ТССЦ-502-0878 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89, ЗПМ=21,49, МАТ=6,18</i>	0,0746	21718,41		21718,41	1620			1620		
11	Интернет-магазин ЭТМ	Зажим подерж. SO 239 (шт) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03, ЭМ=1,03, МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49, МАТ=6,18</i>	4	41,88		41,88	168			168		
12	Интернет-магазин ЭТМ	Зажим прокалывающий СТ 70(16-95/2,5-35) (шт) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.) Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49, МАТ=6,18</i>	5	31,15		31,15	156			156		

ГРАНД-Смета 2019

13	Интернет-магазин ЭТМ	<p>Зажим прокалывающий СТ 25(16-70/1,5-10) (шт)</p> <p>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</p> <p>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18</p>	12	10,51		10,51	126			126		
14	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	<p>Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</p> <p>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18</p> <p>НР (3593 руб.): 113% от ФОТ</p> <p>СП (1622 руб.): 60%*0 85 от ФОТ</p>	4	143,47 26,77	116,1 10,16	0,6	574	107	464 41	3	2,29	9,16
15	счет на оплату №177 от 12.09.2018 г.	<p>Кронштейн 1К2-1,0-1,0-1, оцинк. (шт)</p> <p>(Методика применения сметных цен стр.ресурсов п.6.4.5 Заготовительно-складские расходы (металл) ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%, ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</p> <p>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18</p>	2	383,11		383,11	766			766		
16	счет фактура ООО НПО "Легион" №1304 от 20.11.2018	<p>Уличный светодиодный светильник SL-150W (шт.)</p> <p>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);</p> <p>Методика применения сметных цен стр.ресурсов п.6.4.5 Заготовительно-складские расходы (строй.мат) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</p> <p>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18</p>	4	2520,48		2520,48	10082			10082		

ГРАНД-Смета 2019

17	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр <i>Тех. часть прил. 8.4</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.); Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (236 руб.): 100% от ФОТ СП (153 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,16 <i>4*4/100</i>	91,53 66,89	6,6 0,34	18,04	15	11	1	3	5,39	0,86
18	ТССЦ-501-8604 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр <i>Тех. часть прил. 8.4</i>	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N.PE) (Тех. часть прил. 8.4 - 2%) (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.); Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18</i>	0,01632 <i>16*1,02/1000</i>	11969,4		11969,4	195			195		
Заземление (на 1 опоре)												
19	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м ³ грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.); Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (578 руб.): 84% от ФОТ СП (263 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	0,0126 <i>0,7*0,3*6*1/100</i>	2554,4 2554,4				32	32		248	3,12
20	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м ³ грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.); Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (217 руб.): 84% от ФОТ СП (99 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	0,0126 <i>0,7*0,3*6*1/100</i>	962,28 962,28				12	12		97,2	1,22

ГРАНД-Смета 2019

21	ТЕРм08-02-472-10 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (86 руб.): 100% от ФОТ СП (56 руб.): 65% от ФОТ	0,01 1/100	675,14 399,11	44,71 0,51	231,32	7	4		3	32,16	0,32
22	ТССЦ-502-0501 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм ² (Тех.часть п.2.33.17) (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	0,00102 1*1,02/1000	5457,16		5457,16	6			6		
23	Интернет-магазин ЭТМ	Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386 (шт) <i>(Методика применения сметных цен стр.ресурсов п.6.4.5 Заготовительно-складские расходы (строй.мат.) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх. ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	1	3,17		3,17	3			3		
24	ТЕРм08-02-471-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 НР (881 руб.): 100% от ФОТ СП (573 руб.): 65% от ФОТ	0,3 3/10	244,98 132,79	83,4 3,24	28,79	73	40	25 1	8	10,7	3,21
25	ТССЦ-101-2542 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сталь угловая: 50х50 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	0,03393 3,77*3/1000	6643,83		6643,83	225			225		

ГРАНД-Смета 2019

26	ТЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</i> <i>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49. МАТ=6,18</i> <i>НР (301 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (196 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,07 7*1/100	364,14 206,01	109,64 3,75	48,49	25	14	8	3	16,6	1,16
27	ТССЦ-101-2548 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</i> <i>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49. МАТ=6,18</i>	0,008792 1,256*7/1000	7005,6		7005,6	62			62		
Восстановление газона после проведения земляных работ												
28	ТЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</i> <i>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49. МАТ=6,18</i> <i>НР (208 руб.): 121% от ФОТ</i> <i>СП (132 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	0,02 1*2/100	2430,5 419,6		2010,9	49	8		41	40	0,8
29	ТЕР47-01-046-05 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (толщина слоя 5 см) (100 м2) <i>(Толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.).</i> <i>Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18</i> <i>НР (-52 руб.): 121% от ФОТ</i> <i>СП (-33 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	-0,02	1455,36 114,76		1340,6	-29	-2		-27	10,94	-0,22
Итого по разделу 1 Пешеходная дорожка от ул. Ломоносова до Циргвава вдоль ДДТ							163433					26,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							23357	307	962 93	22088		26,39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18)							149730	6597	6629 1997	136504		26,39
Накладные расходы							9121					
Сметная прибыль							4582					
Итого по смете:												

ГРАНД-Смета 2019

Итого Строительные работы	90828				20,84
Итого Монтажные работы	72605				5,55
Итого	163433				26,39
В том числе:					
Материалы	136504				
Машины и механизмы	6629				
ФОТ	8594				
Накладные расходы	9121				
Сметная прибыль	4582				
Непредвиденные затраты 2% от 163433	3269				
Итого с непредвиденными	166702				
НДС 20% от 166702	33340,4				
ВСЕГО по смете	200042,4				26,39

Приложение № 3 к муниципальному контракту
от « 13 » января 2020 г.
№ 001

**АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ
(ФОРМА)**

от " " 20 г.

город г. Мирный

наименование и место расположения объекта

Представитель застройщика/технического заказчика МУ "Управление строительства и
муниципального имущества, городского хозяйства"

организация, должность, инициалы, фамилия
с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство

организация, должность, инициалы, фамилия
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому
заказчику) к приемке

наименование объекта
расположенный по адресу г. Мирный Архангельской области

2 В строительстве принимали участие

наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске

к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,

3 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало

месяц, год

окончание

месяц, год

14 Стоимость объекта по утвержденной технической документации

Всего _____ тыс.руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс.руб. _____ коп.

15 Стоимость принимаемых основных фондов _____ тыс.руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс.руб. _____ коп.

Решение застройщика (технического заказчика)

Предъявленный к приемке Объект _____

наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии утвержденной технической документацией и требованиями нормативных документов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Объект принял

Объект сдал

лицо, осуществляющее строительство

застройщик (технический заказчик)

М.П.

М.П.

Наименование:

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

Наименование:

муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети»

Заместитель главы Мирного – начальник

МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

МП

В.П. Соловьев

МП

Бугор В.И.

