

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 066
на выполнение работ

г. Мирный, Архангельская область

«28» сентября 2020 г.

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» действующее от имени городского округа Архангельской области «Мирный», в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, положения о муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области "Мирный" "Мирнинские городские электросети», в лице директора Бугор Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ 20329500527929250100100040000000244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 1, 1а по ул. Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина в г. Мирный Архангельской области» (в части устройства ВЛЭП уличного освещения вдоль дома № 1а по ул. Мира) (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 4.1., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результат.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в приложениях 1 и 2 к настоящему Контракту.

1.3. При выполнении Работ необходимо руководствоваться условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, иных нормативно правовых актов, СНиП, ГОСТ.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2., 1.3. настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Представлять Заказчику Акты приемки выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (далее – Отчетные документы) не позднее ~~в настоящем~~ после выполнения работ. Отчетные документы направляются Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика в срок, установленный в настоящем пункте.

2.1.2. Своевременно и за свой счет устранять нарушения, выявленные Заказчиком в течение срока, установленного Заказчиком, представлять Заказчику информацию об устранении нарушений.

2.1.3. В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) представить Заказчику:

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати), в случае заключения договора с таким субподрядчиком.

2.1.4. Обеспечить:

- выполнение Работ своими и привлеченными силами и средствами;
- производство и качество выполнения Работ в соответствии с нормами и правилами;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.5. Осуществлять непрерывный контроль:

- за своевременной уборкой строительного мусора.

2.1.6. Представлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие качество материалов и изделий, использованных при выполнении Работ.

2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполнения Работ, либо влекущих невозможность выполнения Работ в срок.

2.1.8. Назначить и письменно сообщить Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

2.1.9. Предоставить Заказчику адрес электронной почты, по которой будет осуществляться оперативное взаимодействие Сторон.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.2. Привлекать к работе субподрядные организации, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные Работы.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Произвести прием и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

3.1.2. Предоставить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

3.1.3. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3.1.4. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ГОСТов и СНИПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

3.1.5. Провести экспертизу выполненной Работы в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего Контракта со стороны Подрядчика, не вмешиваясь при этом в его деятельность, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3.2.2. Требовать от Подрядчика представления Отчетных документов по выполненным Работам в установленные сроки и по установленным формам.

3.2.3. В случаях выявления нарушения качества выполнения Работ составлять Акты выявленных нарушений при контроле выполнения Работ (далее – Акты нарушений), выдавать Предписания на устранение выявленных нарушений (далее – Предписания), устанавливая в Актах нарушений и Предписаниях срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществлять повторный контроль срока и качества Работ.

3.2.4. Требовать оплаты Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.5. Не принимать и не оплачивать невыполненные работы, выполненные объемы работ и виды работ, не предусмотренные Контрактом и/или не соответствующие требованиям Контракта.

3.2.6. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Работ, несоответствующих требованиям Контракта.

3.2.7. Контролировать выполнение всех видов работ, являющихся предметом Контракта, в любое время суток, на любой стадии выполнения Работ, а также беспрепятственно получать информацию об этих работах в течение всего периода действия Контракта.

3.2.8. Выдавать письменные распоряжения о приостановке и/или запрещении выполнения Работ при нарушении качества, в том числе применении некачественных материалов, невыполнении предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество выполнение Работ.

3.2.9. Назначать своего представителя уполномоченного действовать от имени Заказчика по исполнению его прав и обязанностей по Контракту.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

4.2. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в срок:

начало: с 1 января 2021 года;

окончание: 30 сентября 2021 года.

4.3. Окончание срока действия настоящего Контракта – 30 декабря 2021 года, влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Архангельской области «Мирный», в строгом соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

5.2. Цена Контракта определяется локальным сметным расчетом (приложение № 2) и составляет 148 819 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС 20% 24 803 (Двадцать четыре тысячи восемьсот три) рубля 20 копеек.

5.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.

5.5. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех работ, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта, иные расходы, связанные с выполнением Работ по Контракту.

5.6. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), выставленные Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – отчетные документы).

5.7. Отчетные документы и исполнительную документацию (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на примененные материалы, накладные) Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 05 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Отчетные документы и исполнительная документация направляются Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика в срок, установленный в настоящем пункте.

5.8. Расчет за выполнение Работ производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

5.10. Превышенные объемы Работ, выполненные Подрядчиком, но не установленные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5.11. Обязательство Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком Работ возникает с момента вступления Контракта в силу.

5.12. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.13. Общая стоимость Работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

5.14. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ необходимыми материалами и оборудованием, а также транспортировку, разгрузку и складирование материалов.

6.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, применяемых им для выполнения Работ, соответствует спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

6.3. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

7. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными и иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, указанными в п. 1.3. Контракта.

7.2. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

7.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика принимает от Подрядчика выполненные Работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта.

7.4. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.5. Подрядчик назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

7.6. В случае привлечения Подрядчиком при исполнении Контракта субподрядной организации, последняя должна, обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за

последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств субподрядными организациями.

7.7. В случаях выявления нарушения качества Работ, Заказчик составляет Акт нарушений при контроле выполнения Работ, выдает Предписание. Устанавливает в Акте нарушений и Предписании срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществляет повторный контроль срока и качества Работ.

7.8. Не устранение Подрядчиком нарушений в срок, указанный в Акте нарушений и Предписании, признается фактом ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.9. Не устранение Подрядчиком многократно нарушений, указанных в Акте нарушений и Предписании, признается фактом неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.10. Не предоставление Подрядчиком документов, предусмотренных Контрактом является ненадлежащим исполнением Контракта.

7.11. Вся ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением или некачественным исполнением обязательств по Контракту, а также иных действий или бездействия Подрядчика лежит на Подрядчике.

7.12. Взаимодействие Сторон осуществляется письменно через почтовый адрес, адрес электронной почты, устно, путем проведения переговоров, в том числе посредством средств связи.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать условиям настоящего Контракта, а также требованиям, изложенным в Техническом задании.

8.2. В случае если Работа оказана Подрядчиком с отступлениями от требований Технического задания или иных условий Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, а также имеет право не оплачивать полностью или частично соответствующие Работы.

8.3. Подрядчик отвечает за качество материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ.

8.4. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

8.5. Подрядчик обязан выполнять требования безопасности дорожного движения при выполнении Работ, предусмотренных Контрактом, и несёт ответственность за невыполнение соответствующих требований.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Оформление документации о Сдаче и приемке выполненных Работ осуществляется одновременно.

9.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в Отчетных документах и исполнительной документации сведений об выполненных Работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр отчетных документов и исполнительной документации или направляет мотивированный отказ в их подписании.

9.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Актов Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

9.4. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и не принятые Заказчиком Работы оплате не подлежат.

9.5. В течение 5 дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

9.6. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

9.7. В течение 2 дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 дней с момента его получения.

9.8. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и не принятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.6. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами Сторон будут считаться адрес и реквизиты, указанные в разделе 16 настоящего Контракта.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

10.9. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

10.10. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на 5 календарных дней.

11.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в течение одного календарного дня уведомляет контрагента о наступлении таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11.4. В случае если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства невозможно выполнить даже по истечении срока, указанного в п. 11.2 настоящего раздела, Контракт может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

12.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

12.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 14 881 рубль 92 копейки (10% от цены контракта).

12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

12.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.12. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в пятидневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

12.13. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты указанных Работ в случае, если Работы им не оплачиваются по причине наличия разногласий и претензий к качеству.

12.14. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

12.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12.16. В случае неисполнения контракта в связи с распространением COVID-19, Подрядчик вправе сослаться на данное обстоятельство как на основание освобождения его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному Заказчиком требованию.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

14. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

14.1. Гарантии Подрядчика вытекают из его обязанностей по настоящему Контракту.

14.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы начинается течь с момента (даты) подписания последнего акта по форме КС-2 и составляет 36 месяцев.

14.3. Устранение дефектов в рамках настоящего Контракта в период гарантийного срока Подрядчик осуществляет в течение 15 дней со дня получения требования Заказчика.

14.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов Работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

14.5. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

14.6. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и Работы, предусмотренные техническим заданием, локальным сметным расчетом, выполненные Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и оборудование.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.



15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. К Контракту прилагаются:

- приложение № 1 Техническое задание;
- приложение № 2 Локальный сметный расчет № 1.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик: МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33; ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001. Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО р/счет 40204810300000000204 в отделении Архангельск, г. Архангельск. ; Тел/факс: 8(81834) 50900/50254, Электронный адрес: otdexplmirm@mail.ru ОГРН 1082920000074 ОКПО 83958539 ОКТМО 11725000</p> <p>Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»</p> <p> В.П. Соловьев</p>	<p>Подрядчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Неделина, 6 «А», тел./факс 8 (81834) 5-31-22. ИНН 2925004243, КПП 292501001. Банк: ПУ Банка России, Октябрьское; 164170 г. Мирный-12, Архангельской области, р/сч 407028108000000000006, БИК 041122002, ОКПО 10374693, ОКПО 10374693, ОКОНХ 11170, ОКВЭД 40105, Электронный адрес: mupmges@yandex.ru</p> <p>Директор МУП МГЭС</p> <p> В.И. Бугор</p>
---	--



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 1, 1а по ул. Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина в г. Мирный Архангельской области» (в части устройства ВЛЭП уличного освещения вдоль дома № 1а по ул. Мира)

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:

Архангельская область, город Мирный, дом № 1а по ул. Мира

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

2.1 Начало выполнения работ – с 1 января 2021 года;

2.2 Окончание выполнения работ – 30 сентября 2021 года.

3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

Правил устройства электроустановок (ПУЭ 6-ое, 7-ое издания);

ГОСТ 12.2.007.0-75* «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

«Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов (или технических условий) и иметь подтверждающие качество документы.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками материалов, указанных в таблице № 1.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

5.1. В течении пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта Подрядчик совместно с Заказчиком разрабатывают график производства работ.

5.2. Подрядчик выполняет своими силами все работы, предусмотренные ведомостью объемов работ, указанные в таблице № 1 в сроки, утвержденные графиком производства работ.

5.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

5.4. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.5. Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ.

5.7. Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытиях или газонах.

5.8. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

5.9. Подрядчик перед началом выполнения работ должен согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

5.10. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.

5.11. Подрядчик по требованию Заказчика устраняет недостатки и дефекты, допущенные в процессе производства Работ.

Таблица № 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Установка ВЛЭП уличного освещения вдоль дома № 1а по ул. Мира (1 опора)			
1	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание (Установка закладной детали) (Деталь закладная: фундамента ЗФ-30/4/К230-1,5-6 (ТАНС.31.005.000))	Столба	1
	СОСТАВ РАБОТ:		
	Разметка мест установки металлических столбов.		
	Бурение ям под фундаменты для столбов.		

	Выгрузка материалов.		
	Установка металлических столбов с заливкой бетоном.		
2	Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т (Установка опор фланцевых) (Опора несилловая фланцевая круглоконическая, марка: НФК-7,0-02-ц (ТАНС.12.054.000))	т	0,0987
	СОСТАВ РАБОТ:		
	Подача деталей к месту сборки.		
	Сборка и проверка правильности сборки.		
	Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций.		
3	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4x16-0,6/1,0)	м	40
4	Установка светильников: с лампами люминесцентными (Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц (ТАНС.41.256.000); Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107)	шт	2
5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и	м	4

	газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE) (Тех. часть прил. 8.4 - 2%)		
6	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	М3	1,26
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	М3	1,26
8	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям (Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм ² (Тех. часть п.2.33.17); Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16)	м	1
9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм (Сталь угловая: 50x50 мм)	шт	3
10	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² (Сталь полосовая: 40x4 мм)	М	7
11	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (слой 5 см)	М2	1

Наименование:

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

Наименование:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети»

Директор МУП ГО АО «Мирный» «Мирнинские городские электросети»



Соловьев В.П.



Бугор В.И.



2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Выполнение работ по объекту: «Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 1, 1а по ул. Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина в г. Мирный Архангельской области» (в части устройства ВЛЭП уличного освещения вдоль дома № 1а по ул. Мира)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 148,819 тыс. руб.
 строительных работ _____ 119,169 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 2,415 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,282 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 19,59 чел.час
 Трудозатраты механизаторов _____ 3,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. ВЛЭП уличного освещения вдольдома № 1а по ул. Мира (1 опора, 2 светильника, 40 м кабеля)														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР09-08-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Применитель но	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание (Установка закладной детали) (100 столбов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48</i> <i>попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР (8 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,01 <i>1/100</i>	6248,2 436,55	5525,44 379,1	286,21		62	4	55 4	3	38,77	0,39	
21	ТССЦ-401-0246 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48</i> <i>попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003</i> <i>Материалы</i>	0,204	534,09		534,09		109			109			
22	ТССЦ-201-8422 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Деталь закладная: фундамента ЗФ-30/4/К230-1,5-6 (ТАНС.31.005.000) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48</i> <i>попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003</i> <i>Материалы для строительных работ</i>	1	998,92		998,92		999			999			
23	ТЕР33-02-013-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Применитель но	Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т (Установка опор фланцевых) (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48</i> <i>попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003</i> <i>Линии электропередачи:</i> <i>НР (43 руб.): 113% от ФОТ</i> <i>СП (19 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	0,0987 <i>0,0987*1</i>	14602,97 332	503,56 53,71	13767,41		1441	33	50 5	1358	25	2,47	
24	ТССЦ-110-0179 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Конструкции стальные: порталов ОРУ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48</i> <i>попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003</i> <i>Линии электропередачи</i>	-0,1017	13366,42		13366,42		-1359			-1359			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТССЦ-201-8349 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, марка: НФК-7,0-02-ц (ТАНС.12.054.000) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Материалы для строительных работ</i>	1	3544,18		3544,18		3544			3544			
26	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Линии электропередачи: НР (60 руб.): 113% от ФОТ СП (27 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	0,04 <i>40/1000</i>	14874,43 819,41	4771,49 498,96	9283,53		595	33	191 20	371	65,24	2,61	
27	ТССЦ-111-3104 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Линии электропередачи</i>	0,01 <i>1/100</i>	12062,63		12062,63		121			121			
28	ТССЦ-111-3161 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Линии электропередачи</i>	0,01 <i>1/100</i>	241,01		241,01		2			2			
29	ТССЦ-502-0878 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4x16-0,6/1,0 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Материалы</i>	0,0408	21718,41		21718,41		886			886			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР33-04-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 <i>Линии электропередачи:</i> НР (84 руб.): 113% от ФОТ СП (38 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	2	143,47 26,77	116,1 10,16	0,6		287	54	232 20	1	2,29	4,58	
31	ТССЦ-201-1428 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-1,0-1,0-180-Ф1-ц (ТАНС.41.256.000) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 <i>Линии электропередачи</i>	1	971,71		971,71		972			972			
32	ТССЦ-509-5553 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 <i>Линии электропередачи</i>	2	2834,12		2834,12		5668			5668			
33	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр <i>Тех. часть прил. 8.4</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (3 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,04 4*1/100	91,53 66,89	6,6 0,34	18,04		4	3		1	5,39	0,22	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТССЦ-501-8604 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Тех. часть прил. 8.4	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE) (Тех. часть прил. 8.4 - 2%) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Материалы для монтажных работ	0,00408 4*1,02/1000	11969,4		11969,4		49			49			
Заземление (на1 опоре)														
35	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (27 руб.): 84% от ФОТ СП (12 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,0126 0,7*0,3*6*1/100	2554,4 2554,4				32	32			248	3,12	
36	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (10 руб.): 84% от ФОТ СП (5 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,0126 0,7*0,3*6*1/100	962,28 962,28				12	12			97,2	1,22	
37	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4 руб.): 100% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,01 1/100	675,14 399,11	44,71 0,51	231,32		7	4		3	32,16	0,32	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТССЦ-502-0501 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм ² (Тех. часть п.2.33.17) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах	0,00408 <i>4*1,02/1000</i>	5457,16		5457,16		22			22			
39	Интернет-магазин ЭТМ	Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386 (шт) МАТ=22,42/8,48/1,003/1,2 (Методика применения сметных цен стр.ресурсов п.6.4.5 Заготовительно-складские расходы (строй.мат) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Материалы для монтажных работ	1	2,38 <i>22,42/8,48/1,003/1,2</i>		2,38 <i>22,42/8,48/1,003/1,2</i>		2			2			
40	ТЕРм08-02-471-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (41 руб.): 100% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	0,3 <i>3*1/10</i>	244,98 132,79	83,4 3,24	28,79		73	40	25 1	8	10,7	3,21	
41	ТССЦ-101-2542 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Материалы	0,03393 <i>3,77*3*3*1/1000</i>	6643,83		6643,83		225			225			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (14 руб.): 100% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	0,07 <i>7*1/100</i>	364,14 206,01	109,64 3,75	48,49		25	14	8	3	16,6	1,16	
43	ТССЦ-101-2548 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Материалы	0,008792 <i>1,256*7*1/1000</i>	7005,6		7005,6		62			62			
Восстановление газона после проведения земляных работ														
44	ТЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (5 руб.): 121% от ФОТ СП (3 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	0,01 <i>1*1/100</i>	2430,5 419,6		2010,9		24	4		20	40	0,4	
45	ТЕР47-01-046-05 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (толщина слоя 5 см) (100 м2) <i>(Толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 3-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,48 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-1 руб.): 121% от ФОТ СП (-1 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	-0,01	1455,36 114,76		1340,6		-15	-1		-14	10,94	-0,11	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								13849	232	561	13056		19,59	
Накладные расходы								297						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль							149						
	Итого по разделу 4 ВЛЭП уличного освещения вдольдома № 1а по ул. Мира (1 опора, 2 светильника, 40 м кабеля)							121584					19,59	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							13849	232	561 50	13056		19,59	
	Накладные расходы							297						
	Сметная прибыль							149						
	Итого по смете:													
	Итого Строительные работы							119169					14,68	
	Итого Монтажные работы							2415					4,91	
	Итого							121584					19,59	
	Справочно, в базисных ценах:													
	Материалы							13056						
	Машины и механизмы							561						
	ФОТ							282						
	Накладные расходы							297						
	Сметная прибыль							149						
	Непредвиденные затраты 2% от 121584							2432						
	Итого с непредвиденными							124016						
	НДС 20% от 124016							24803,2						
	ВСЕГО по смете							148819,2					19,59	