

Заключен контракт по процедуре 0324300070821000013 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"
Участник: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МИРНЫЙ" "МУНИЦИПАЛ-СЕРВИС" Начальная цена контракта: 851 217,60 Итоговая цена контракта: 851 217,60 Файл контракта: Контракт 13 (SVPZ).zip 244320a7baaea40948243c0a61989eb4

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"

Должность:

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

88902d4fd3a3527c87dec1e0a3f15814feff4161bc183adaab4035b402eb2720

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 24.09.2021 08:54 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: МП ГО АО "МИРНЫЙ" "МУНИЦИПАЛ-СЕРВИС"

Фамилия, имя, отчество: Карташкин Александр Анатольевич

Организация: МП ГО АО "МИРНЫЙ" "МУНИЦИПАЛ-СЕРВИС"

Должность: Директор

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

4a8cfa2f9832149d74d2b2672c4d0872f970cb78f97bced2e2a47f606ae3ff91

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 20.09.2021 11:43 [GMT +3]

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070821000013_207863
(ИКЗ) 213292500527929250100100470014211244

г. Мирный, Архангельская область

«24» сентября 2021 года

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», действующее от имени городского округа Архангельской области «Мирный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, положения о Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237, с одной стороны и Муниципальное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Муниципал-сервис», в лице директора Карташкина Александра Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов электронного аукциона №0324300070821000013 (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 13 сентября 2021 года № 0324300070821000013-4), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по объекту: «Благоустройство общественных территорий за домом № 3а по ул. Мира, за домом № 5 по ул. Мира в г. Мирный Архангельской области» в части асфальтирования тротуаров (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, определены в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему контракту).

1.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
 - СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
 - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
 - ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;
 - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
 - ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;
 - ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;
 - ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;
 - ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;
 - ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;
 - ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;
 - ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;
 - «Правила благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;
 - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
 - МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;
- 1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1., 1.3 настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.
- 1.5. Работы должны осуществляться Подрядчиком в сроки, указанные в пункте 4 Контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить соответствие технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения», установленными правилам, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, включая, но, не ограничиваясь Перечнем нормативно-технических документов, указанным в пункте 1.3. Контракта и техническим заданием

(Приложение № 1 к настоящему контракту), выполнять Работы, предусмотренные Контрактом, в объемах и с качеством (включая требования нормативно-технических документов), установленных настоящим Контрактом.

2.1.2. Представлять Заказчику Акты приемки выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (далее – Отчетные документы) не позднее 5 дней после выполнения работ. Отчетные документы направляются Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика в срок, установленный в настоящем пункте.

2.1.3. Своевременно и за свой счет устранять нарушения выявленные Заказчиком в течение срока, установленного Заказчиком. Представлять Заказчику информацию об устранении нарушений.

2.1.4. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.

2.1.5. Предоставлять Заказчику план выполнения Работ на день не позднее 10.00 часов каждого рабочего дня, отчет об выполненных Работах – не позднее 17.00 часов каждого рабочего дня. В отчете об выполненных Работах отражается следующая информация:

- сведения о виде и количестве техники, работающей на линии;
- сведения о выполненных работах;
- иная информация по запросу Заказчика в сроки, установленные в запросе.

2.1.6. В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) представить Заказчику:

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати), в случае заключения договора с таким субподрядчиком.

2.1.6.1. До начала выполнения Работ своими силами оформить пропуск на въезд в соответствии с Инструкцией о порядке организации пропускного режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Мирный Архангельской области.

2.1.7. Обеспечить:

- выполнение Работ своими и привлеченными силами и средствами;
- производство и качество выполнение Работ в соответствии с нормами и правилами;
- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.8. Осуществлять непрерывный контроль:

- за работой на линии асфальтоукладочной техники;
- за работой на линии дорожных рабочих;
- за своевременной уборкой строительного мусора;

- за работой на линии привлеченных субподрядчиков.

2.1.9. Представлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие качество материалов и изделий, использованных при выполнении Работ.

2.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполнения Работ, либо влекущих невозможность выполнения Работ в срок.

2.1.11. Назначить и письменно сообщить Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

2.1.12. Предоставить Заказчику адрес электронной почты, по которой будет осуществляться оперативное взаимодействие Сторон.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.2. Привлекать к работе субподрядные организации, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные Работы.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Произвести прием и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

3.1.2. Предоставить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

3.1.3. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3.1.4. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНИПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

3.1.5. Провести экспертизу выполненной Работы в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль выполнения условий настоящего Контракта со стороны Подрядчика, не вмешиваясь при этом в его деятельность, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3.2.2. Требовать от Подрядчика представления Отчетных документов по выполненным Работам в установленные сроки и по установленным формам.

3.2.3. В случаях выявления нарушения качества выполнения Работ составлять Акты выявленных нарушений при контроле выполнения Работ (далее – Акты нарушений), выдавать Предписания на устранение выявленных нарушений (далее – Предписания), устанавливать в Актах нарушений и Предписаниях срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществлять повторный контроль срока и качества Работ.

3.2.4. Требовать оплаты Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.5. Не принимать и не оплачивать невыполненные работы, выполненные объемы работ и виды работ, не предусмотренные Контрактом и/или не соответствующие требованиям Контракта.

3.2.6. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта.

3.2.7. Контролировать выполнение всех видов работ, являющихся предметом Контракта, в любое время суток, на любой стадии выполнении Работ, а также беспрепятственно получать информацию об этих работах в течение всего периода действия Контракта.

3.2.8. Выдавать письменные распоряжения о приостановке и/или запрещении выполнения Работ при нарушении качества, в том числе применении некачественных материалов, невыполнении предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество выполнения Работ.

3.2.9. Назначать своего представителя уполномоченного действовать от имени Заказчика по исполнению его прав и обязанностей по Контракту.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, либо до его расторжения.

4.2. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, оказываются Подрядчиком в срок:

начало исполнения обязательств: 1 января 2022 года;

окончание: 30 сентября 2022 года.

4.3. Окончание срока действия настоящего Контракта – 31.12.2022 года. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Архангельской области «Мирный», в строгом соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

5.2. Цена Контракта определяется локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему контракту) и составляет 851 217 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча двести семнадцать) рублей 60 копеек, без НДС.

5.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.4. Цена Контракта с учетом понижающего коэффициента (Кп), полученного по результатам проведения электронного аукциона, определена на основании предложения победителя электронного аукциона.

Понижающий коэффициент составляет _____ и рассчитывается по формуле:

где:

Сп – цена Контракта в соответствии с предложением Подрядчика о цене Контракта;

Сз – начальная (максимальная) цена Контракта, определенная Заказчиком для проведения электронного аукциона по предмету Контракта.

5.5. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), Цена Контракта устанавливается в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Контракта.

5.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.

5.7. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех работ, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта, иные расходы, связанные с выполнением Работ по Контракту.

5.8. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), выставленные Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – отчетные документы).

5.9. Отчетные документы и исполнительную документацию (исполнительная схема отремонтированных участков, акты на скрытые работы,

паспорта и сертификаты на примененные материалы, накладные) Подрядчик предоставляет Заказчику сопроводительным письмом.

5.10. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.11. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

5.12. Превышенные объемы Работ, выполненные Подрядчиком, но не установленные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5.13. Обязательство Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком Работ возникает с момента вступления Контракта в силу.

5.14. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.15. Общая стоимость Работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, полное восстановление благоустройства территории перед сдачей, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

5.16. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ необходимыми материалами и оборудованием, а также транспортировку, разгрузку и складирование материалов.

6.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

6.3. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

7. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными и иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, указанными в п. 1.3. Контракта.

7.2. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

7.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика принимает от Подрядчика выполненные Работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта.

7.4. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.5. Подрядчик назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

7.6. В случае привлечения Подрядчиком при исполнении Контракта субподрядной организации, последняя должна, обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств субподрядными организациями.

7.7. В случаях выявления нарушения качества Работ, Заказчик составляет Акт нарушений при контроле выполнение Работ, выдает Предписание. Устанавливает в Акте нарушений и Предписании срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществляет повторный контроль срока и качества Работ.

7.8. Не устранение Подрядчиком нарушений в срок, указанный в Акте нарушений и Предписании, признается фактом ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.9. Не устранение Подрядчиком дважды и более раз подряд нарушений, указанных в Акте нарушений и Предписании, признается фактом неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.10. Не предоставление Подрядчиком документов, предусмотренных Контрактом, а также дополнительно запрашиваемых Заказчиком является ненадлежащим исполнением Контракта.

7.11. Вся ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением или некачественным исполнением обязательств по Контракту, включая причиненный ущерб, произошедших вследствие некачественного выполнения Работ по благоустройству общественных территорий за домом № 3а по ул. Мира, за домом № 5 по ул. Мира в г. Мирный Архангельской области» в части асфальтирования тротуаров, а также иных действий или бездействия Подрядчика лежит на Подрядчике.

7.12. Взаимодействие Сторон осуществляется письменно через почтовый адрес, адрес электронной почты, устно, путем проведения переговоров, в том числе посредством средств связи.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать условиям настоящего Контракта, а также требованиям, изложенным в Техническом задании.

8.2. В случае если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований Технического задания или иных условий Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, а также имеет право не оплачивать полностью или частично соответствующие Работы.

8.3. Подрядчик отвечает за качество материалов и оборудование, используемые для выполнения Работ.

8.4. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

8.5. Подрядчик обязан выполнять требования безопасности дорожного движения при выполнении Работ, предусмотренных Контрактом, и несёт ответственность за невыполнение соответствующих требований.

8.6. Подрядчик при выполнении Работ обязуется соблюдать требования ВСН 37-84 (Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ).

8.7. В случае дорожно-транспортного происшествия при выполнении Работ вследствие недостаточной организации выполнения Работ и обеспечения безопасности дорожного движения, Заказчик вправе действовать в соответствии с п. 8.2. настоящего Контракта.

8.8. Работы, приведшие состояние дорог и их частей к уровню ниже допустимого, оплате не подлежат. Подрядчик в этом случае обязан вернуть денежные средства или довести в согласованный с Заказчиком срок уровень эксплуатационного состояния до требований Технического задания.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Оформление документации о Сдаче и приемке выполненных Работ осуществляется единовременно.

9.2. Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ письменно и передает Заказчику или уполномоченному им лицу по два экземпляра отчетных документов и исполнительной документации.

9.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в Отчетных документах и исполнительной документации сведений о выполненных Работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр отчетных документов и исполнительной документации или направляет мотивированный отказ в их подписании.

9.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Актов Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

9.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и не принятые Заказчиком Работы оплате не подлежат.

9.10. В течение 5 дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения

обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

9.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение о выполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

9.12. В течение 2 дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и вернуть экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 дней с момента его получения.

9.13. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

10.9. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

10.10. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на 5 календарных дней.

11.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в течение одного календарного дня уведомляет контрагента о наступлении таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11.4. В случае если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства невозможно выполнить даже по истечении срока, указанного в п. 11.2 настоящего раздела, Контракт может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

12.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.6. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них Контрактом обязательств.

12.7. Стороны освобождаются от уплаты штрафа и пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты выполненных Работ в случае, если Работы им не оплачиваются по причине наличия разногласий и претензий к качеству.

12.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.11. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно извещает другую сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

12.12. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

12.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 42 560 рублей 88 копеек (5% начальной (максимальной) цены Контракта), без НДС. *Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, размер обеспечения контракта составит 7,5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 63 841 рубль 32 копейки, без НДС.*

13.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде перечисления денежных средств Подрядчиком на счет Заказчика, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты Заказчика:
Получатель:

ИНН 2925005279; КПП 292501001; ФЭУ администрации Мирного (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства») л/с 05243001130), р/с 03232643117250002400, БИК 011117401, ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, кор. счет 40102810045370000016, ОКТМО 11725000, КБК 0.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта №0324300070821000013_207863.

13.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в Контракте, при отсутствии иного требования Подрядчика.

13.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия

должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

13.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Контракта.

13.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

13.1.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

13.1.2. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.1.3. Обеспечения гарантийных обязательств действует до окончания гарантийных сроков и выполнения всех обязательств по гарантии.

13.1.4. Обеспечение гарантийных обязательств банковской гарантией должно соответствовать положениям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

13.1.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет:

Получатель: ФЭУ администрации Мирного (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»), ИНН 2925005279; КПП 292501001; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск; БИК 011117401; Кор. Счет: 40102810045370000016, Расчетный счет: 03232643117250002400; Лицевой счет 05243001130; ОКТМО 11725000. Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № 0324300070821000013_207863.

13.1.6. Окончанием срока обеспечения гарантийных обязательств является

01.11.2025.

13.1.7. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется заказчику в день подписания последнего документа о приемке.

13.1.8. Размер обеспечения гарантийных обязательств – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 42 560 рублей 88 копеек, без НДС.

13.1.9. Положения настоящего раздела Контракта об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

14. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

14.1. Гарантии Подрядчика вытекают из его обязанностей по настоящему Контракту.

14.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы начинает течь с момента (даты) подписания последнего акта по форме КС-2 и составляет 36 месяцев.

14.3. Устранение дефектов в рамках настоящего Контракта в период гарантийного срока Подрядчик осуществляет в течение 15 дней со дня получения требования Заказчика.

14.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов Работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

14.5. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

14.6. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и Работы, предусмотренные техническим заданием, локальным сметным расчетом, выполненные Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и оборудование.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу www.roseltorg.ru, имеет полную юридическую силу.

15.4. К Контракту прилагаются:
- приложение № 1 (Техническое задание);

- приложение № 2 (Локальный сметный расчет).

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| | |
|--|---|
| <p>ЗАКАЗЧИК: МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства», Юридический/фактический адрес: 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, ИНН 2925005279 / КПП 292501001 Платательщик: ФЭУ администрации Мирного (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» л/сч. 03243001130); расч./счет: 03231643117250002400; БИК 011117401 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск; кор./счет: 40102810045370000016. Тел/факс: 8(81834) 5 09 20/5 02 54/5 09 00; Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru; ОГРН 1082920000074, ОКПО 83958539, ОКТМО 11725000.</p> <p>Заместитель главы Мирного – начальник муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»</p> <p style="text-align: right;">/Соловьев В.П./</p> | <p>ПОДРЯДЧИК: Муниципальное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Муниципал-сервис» ИНН 2925003610, КПП 292501001. Р/с 40602810504140102360. Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск кор/счет 30101810100000000601, БИК 041117601. Юридический адрес: 164170, Архангельская обл. г. Мирный ул. Чкалова 11. Адрес для направления корреспонденции: 164170, Архангельская обл. г. Мирный ул. Чкалова 11. ОКПО: 44406111. ОКТМО: 11725000. тел/факс (81834) 5-42-59, тел. бухгалтерии 5-12-09. Электронная почта: munservis@mail.ru.</p> <p>Директор МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис»</p> <p style="text-align: right;">/Карташкин А.А./</p> |
|--|---|

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту:
«Благоустройство общественных территорий за домом № 3а по ул. Мира, за домом
№ 5 по ул. Мира в г. Мирный Архангельской области»
в части асфальтирования тротуаров

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:

Общественная территория за домом № 3а по ул. Мира и общественная территория за домом № 5 по ул. Мира в городе Мирный Архангельской области.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

2.1 Начало выполнения работ – 1 января 2022 года;

2.2 Окончание выполнения работ – 30 сентября 2022 года.

3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

«Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов (или технических условий) и иметь подтверждающие качество документы.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками материалов, указанных в таблице № 1.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

5.1. В течении пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта Подрядчик совместно с Заказчиком разрабатывают график производства работ.

5.2. Подрядчик выполняет своими силами все работы, предусмотренные ведомостью объемов работ, указанные в таблице № 1 в сроки, утвержденные графиком производства работ.

5.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

5.4. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.5. Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ.

5.7. Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.

5.8. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

5.9. При выполнении работ по устройству покрытия предусмотреть отвод воды с покрытия тротуаров и предупреждение застаивания воды.

Перед началом производства работ Подрядчик выполняет геодезические работы, предоставляет Заказчику схемы с предполагаемыми уклонами покрытия.

В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет схему тротуара, выполненную по результатам геодезической съемки после завершения асфальтирования тротуара.

5.10. Подрядчик перед началом выполнения работ должен согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

5.11. Площадь ремонтируемых дорожек уточняется при производстве работ без увеличения цены Контракта.

5.12. При выполнении асфальтобетонного покрытия выполнить уплотнение кромок тротуара механизированным способом с двух сторон.

5.13. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.

5.14. Подрядчик по требованию Заказчика устраняет недостатки и дефекты, допущенные в процессе производства работ.

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|------|--|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Дорожка между зданиями 7 сада существующая (длина 129,5 м ширина 1,5 м) | | |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м ² | 155,4 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы с перевозкой | м ³ | 29,138 |
| 3 | Устройство прослойки из полотна иглопробивного для дорожного строительства: «Дорнит-2» | м ² | 194,25 |
| 4 | Устройство слоя основания из песка природного для строительных работ -15см | м ³ | 29,1375 |
| 5 | Устройство слоёв основания из щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм -5см, щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)-5см | м ³ | 19,425 |
| 6 | Устройство покрытия тротуара смесью асфальтобетонной дорожной из плотного асфальтобетона марка II, тип Г слоем 4 см с уплотнением кромок тротуара с двух сторон | м ² | 194,25 |
| | СОСТАВ РАБОТ: | | |
| | Разбивочные работы. | | |
| | Очистка основания. | | |
| | Проливка битумом. | | |
| | Укладка асфальтобетонной смеси с приведением асфальтоукладчика в рабочее положение, устранением дефектов. | | |

| | | | |
|--|--|----------------|---------|
| | Укатка с уплотнением кромок. | | |
| | Вырубка образцов и заделка вырубков. | | |
| | Восстановление благоустройства территории | | |
| Дорожка между зданиями 7 сада новая (длина - 107,9 м, ширина 1,5 м) | | | |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы с перевозкой -15см | м ³ | 24,278 |
| 8 | Устройство прослойки из полотна иглопробивного для дорожного строительства: «Дорнит-2» | м ² | 161,85 |
| 9 | Устройство слоя основания из песка природного для строительных работ -15см | м ³ | 24,2775 |
| 10 | Устройство слоёв основания из щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм -5см, щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)-5см | м ³ | 16,185 |
| 11 | Устройство покрытия тротуара смесью асфальтобетонной дорожной из плотного асфальтобетона марка II, тип Г слоем 4 см с уплотнением кромок тротуара с двух сторон | м ² | 161,85 |
| | СОСТАВ РАБОТ: | | |
| | Разбивочные работы. | | |
| | Очистка основания. | | |
| | Проливка битумом. | | |
| | Укладка асфальтобетонной смеси с приведением асфальтоукладчика в рабочее положение, устранением дефектов. | | |
| | Укатка с уплотнением кромок. | | |
| | Вырубка образцов и заделка вырубков. | | |
| | Восстановление благоустройства территории | | |
| Восстановление покрытия тротуара за д.5 по ул. Мира (асфальтирование участка площадью 199,95 м ² , длина 133,3 м, ширина 1,5 м) | | | |
| 12 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м ² | 159,96 |
| 13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы с | м ³ | 29,993 |

| | | | |
|----|--|----------------|---------|
| | перевозкой - 15 см | | |
| 14 | Устройство прослойки из полотна иглопробивного для дорожного строительства: «Дорнит-2» | м ² | 199,95 |
| 15 | Устройство слоя основания из песка природного для строительных работ -15см | м ³ | 29,9925 |
| 16 | Устройство слоёв основания из щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм -5см, щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки)-5см | м ³ | 19,995 |
| 17 | Устройство покрытия тротуара смесью асфальтобетонной дорожной из плотного асфальтобетона марка II, тип Г слоем 4 см с уплотнением кромок тротуара с двух сторон | м ² | 199,95 |
| | СОСТАВ РАБОТ: | | |
| | Разбивочные работы. | | |
| | Очистка основания. | | |
| | Проливка битумом. | | |
| | Укладка асфальтобетонной смеси с приведением асфальтоукладчика в рабочее положение, устранением дефектов. | | |
| | Укатка с уплотнением кромок. | | |
| | Вырубка образцов и заделка вырубок. | | |
| | Восстановление благоустройства территории | | |

От Заказчика:

От Подрядчика:

Заместитель главы Мирного – начальник
МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства»

Директор МП ГО АО «Мирный»
«Муниципал-сервис»

_____/Соловьев В.П./

_____/Карташкин А.А./

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

В.П. Соловьев

"____" _____ 2021 года

"____" сентября 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

на выполнение работ по объекту:
«Благоустройство общественных территорий за домом № 3а по ул. Мира, за домом № 5 по ул. Мира в г. Мирный Архангельской области»
в части асфальтирования тротуаров

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 2 квартал 2021 года

| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Сметная стоимость | <u>851,22</u> | <u>(92,02)</u> тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| строительных работ | <u>695,44</u> | <u>(75,18)</u> тыс.руб. |
| монтажных работ | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |
| оборудования | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |
| прочих затрат | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Средства на оплату труда рабочих | <u>0,00</u> | <u>(1,21)</u> тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | <u>115,51</u> | <u>115,51</u> чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | <u>37,44</u> | <u>37,44</u> чел.час. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | <u> </u> | <u> </u> |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--|---|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------|--------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Дорожка между зданиями 7 сада существующая (длина 129,5 м ширина 1,5 м) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель основания | 100 м2 | | | 1,554 | | | | | |
| | | Объем= $((0,4+0,4+0,4)*129,5)/100$ | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 187,92 | | 292,03 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,68 | | 29,02872 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 187,92 | | 292,03 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 292,03 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 | | 103 | | | 300,79 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | 157,70 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 750,52 | | |
| 2 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | | | 0,029138 | | | | | |
| | | Объем= $(129,5*1,5*0,15)/1000$ | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 322,60 | | 9,40 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8 798,22 | | 256,36 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1 318,02 | | 38,40 | | |
| | | 4 М | | | | | 4,86 | | 0,14 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,32 | | 0,9126022 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 90,09 | | 2,6250424 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 9 125,68 | | 265,90 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 47,80 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 | | 93 | | | 44,45 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 | | | 18,69 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 329,04 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|--|-------|------|-----------|----------|---|---------------|----|----|
| 3 | ТССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | | | 74,1849 | 4,19 | | 310,83 | | |
| | | Объем= $((155,4*0,07*2400)/1000+(29,138*1,65))$ | | | | | | | | | |
| 4 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхности | | | 0,19425 | | | | | |
| | | Объем=194,25/1000 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 322,57 | | 62,66 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 765,55 | | 148,71 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 77,13 | | 14,98 | | |
| | | 4 М | | | | | 0,89 | | 0,17 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,75 | | 5,9731875 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,41 | | 0,8566425 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 089,01 | | 211,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 77,64 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 98,60 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 62,69 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 372,83 | | |
| 5 | ТССЦ-101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (Автомобильные дороги) | 10 м2 | | | 19,425 | 154,84 | | 3 007,77 | | |
| | | Объем=194,25/10 | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | | 0,291375 | | | | | |
| | | Объем= $(129,5*1,5*0,15)/100$ | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 166,32 | | 48,46 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 345,39 | | 974,76 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 224,44 | | 65,40 | | |
| | | 4 М | | | | | 19,15 | | 5,58 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,72 | | 4,580415 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | | 4,044285 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 530,86 | | 1 028,80 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 113,86 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 144,60 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|--|-------|------|-----------|----------|---|-----------------|----|----|
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 91,94 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 265,34 | | |
| 7 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=29,1375*1,1 | м3 | | | 32,05125 | 79,38 | | 2 544,23 | | |
| 8 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | | 0,19425 | | | | | |
| | | Объем=(129,5*1,5*0,10)/100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 258,35 | | 50,18 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5 169,72 | | 1 004,22 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 352,26 | | 68,43 | | |
| | | 4 М | | | | | 26,81 | | 5,21 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,19 | | 4,6989075 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 20,6 | | 4,00155 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 454,88 | | 1 059,61 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 118,61 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 150,63 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 95,78 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 306,02 | | |
| 9 | ТССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=19,425*0,5*1,26 | м3 | | | 12,23775 | 121,57 | | 1 487,74 | | |
| 10 | ТССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм(для расклинки) (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=19,425*0,5*1,26 | м3 | | | 12,23775 | 153,63 | | 1 880,09 | | |
| 14 | ТЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | | | 0,19425 | | | | | |
| | | Объем=(194,25)/1000 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------------------------|---|----------|-------|------|----------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----|
| | | 1 ОТ | | | | | 225,19 | | 43,74 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5 769,62 | | 1 120,75 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 132,79 | | 25,79 | | |
| | | 4 М | | | | | 3,52 | | 0,68 | | |
| | | ЭТ | чел.-ч | 18,58 | | 3,609165 | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 7,98 | | 1,550115 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 998,33 | | 1 165,17 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 69,53 | | |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 88,30 | | |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 56,15 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 309,62 | | |
| 16 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (Автомобильные дороги) | т | | | | 0,126263 | 1 772,32 | | 223,78 | |
| 17 | ТССЦ-410-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Материалы для строительных работ) Объем=(194,25)*94,3/1000 | т | | | | 18,317775 | 682,39 | | 12 499,87 | |
| 18 | Тех.часть ТЕР 27 п.1.27.8 | Доставка к месту работ битума добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 4,24 руб. на каждый километр доставки | т | | | | 0,126263 | 4,24 | 7 | 3,75 | |
| | | 7 км. доставка ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 1 Дорожка между зданиями 7 сада существующая (длина 129,5 м ширина 1,5 м) : | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 25 981,11 | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 506,47 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | 3 819,38 | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | | 213,00 | |
| | | Материалы | | | | | | | | 21 655,26 | |
| | | Строительные работы | | | | | | | | 27 291,43 | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | 506,47 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 3 819,38 | |
| | | материалы | | | | | | | | 21 655,26 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | | 827,37 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | 482,95 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 719,47 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 827,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|--|------------------------|-------|------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|----|
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 482,95 | | |
| Итого по разделу 1 Дорожка между зданиями 7 сада существующая (длина 129,5 м ширина 1,5 м) | | | | | | | | | 27 291,43 | | |
| Раздел 2. Дорожка между зданиями 7 сада новая (длина - 107,9 м, ширина 1,5 м) | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | | | 0,024278 | | | | | |
| | | Объем=(107,9*1,5*0,15)/1000 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 322,60 | | | 7,83 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8 798,22 | | | 213,60 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1 318,02 | | | 32,00 | |
| | | 4 М | | | | | 4,86 | | | 0,12 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,32 | | 0,760387 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 90,09 | | 2,187205 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 9 125,68 | | 221,55 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 39,83 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 | | 93 | | | | 37,04 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 | | | | 15,57 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 274,16 | |
| 20 | ТССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | | | 40,0587 | 4,19 | | | 167,85 | |
| | | Объем=24,278*1,65 | | | | | | | | | |
| 21 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхности | | | 0,16185 | | | | | |
| | | Объем=(107,9*1,5)/1000 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 322,57 | | | 52,21 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 765,55 | | | 123,90 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 77,13 | | | 12,48 | |
| | | 4 М | | | | | 0,89 | | | 0,14 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,75 | | 4,9768875 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,41 | | 0,7137585 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 1 089,01 | | 176,25 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 64,69 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | | 82,16 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | 52,24 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 310,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|---|--|-------|------|-----------|--------|----------|-----------------|----|----|
| 22 | ТССЦ-101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (Автомобильные дороги) Объем=(107,9*1,5)/10 | 10 м2 | | | 16,185 | 154,84 | | 2 506,09 | | |
| 23 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(107,9*1,5*0,15)/100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | | 0,242775 | | | | | |
| | | | | | | | | 166,32 | 40,38 | | |
| | | | | | | | | 3 345,39 | 812,18 | | |
| | | | | | | | | 224,44 | 54,49 | | |
| | | | | | | | | 19,15 | 4,65 | | |
| | | | чел.-ч | 15,72 | | 3,816423 | | | | | |
| | | | чел.-ч | 13,88 | | 3,369717 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 530,86 | 857,21 | | |
| | | | | | | | | | 94,87 | | |
| | | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 120,48 | | |
| | | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 76,61 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 054,30 | | |
| 24 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=24,2775*1,1 | м3 | | | 26,70525 | 79,38 | | 2 119,86 | | |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(107,9*1,5*0,10)/100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | | 0,16185 | | | | | |
| | | | | | | | | 258,35 | 41,81 | | |
| | | | | | | | | 5 169,72 | 836,72 | | |
| | | | | | | | | 352,26 | 57,01 | | |
| | | | | | | | | 26,81 | 4,34 | | |
| | | | чел.-ч | 24,19 | | 3,9151515 | | | | | |
| | | | чел.-ч | 20,6 | | 3,33411 | | | | | |
| | | | | | | | | 5 454,88 | 882,87 | | |
| | | | | | | | | | 98,82 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|---------|-------|------|-----------|----------|---|-----------------|----|----|
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 125,50 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 79,80 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 088,17 | | |
| 26 | ТССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=16,185*0,5*1,26 | м3 | | | 10,19655 | 121,57 | | 1 239,59 | | |
| 27 | ТССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм(для расклинки) (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=16,185*0,5*1,26 | м3 | | | 10,19655 | 153,63 | | 1 566,50 | | |
| 31 | ТЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см Объем=(161,85)/1000 | 1000 м2 | | | 0,16185 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 225,19 | | 36,45 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5 769,62 | | 933,81 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 132,79 | | 21,49 | | |
| | | 4 М | | | | | 3,52 | | 0,57 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,58 | | 3,007173 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,98 | | 1,291563 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 998,33 | | 970,83 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 57,94 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 73,58 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 46,79 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 091,20 | | |
| 33 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (Автомобильные дороги) | т | | | 0,105203 | 1 772,32 | | 186,45 | | |
| 34 | ТССЦ-410-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Материалы для строительных работ) | т | | | 15,262455 | 682,39 | | 10 414,95 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|---|---------------------|-------|---|-----------|------|--------|----|------------------|----|
| | | Объем=(161,85)*94,3/1000 | | | | | | | | | |
| 35 | Тех.часть ТЕР 27 п.1.27.8 | Доставка к месту работ битума добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 4,24 руб. на каждый километр доставки | т | | | 0,105203 | 4,24 | 7 | | 3,12 | |
| | | 7 км. доставка ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 2 Дорожка между зданиями 7 сада новая (длина - 107,9 м, ширина 1,5 м) : | | | | | | | | 21 313,12 | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 178,68 | |
| | | В том числе: | | | | | | | | 3 091,18 | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 177,47 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | 18 043,26 | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | | 22 022,89 | |
| | | Материалы | | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | | | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | 178,68 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 3 091,18 | |
| | | материалы | | | | | | | | 18 043,26 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | | 438,76 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | 271,01 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 356,15 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 438,76 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 271,01 | |
| | | Итого по разделу 2 Дорожка между зданиями 7 сада новая (длина - 107,9 м, ширина 1,5 м) | | | | | | | | 22 022,89 | |
| | | Раздел 6. Восстановление покрытия тротуара (асфальтирование участка площадью 199,95 м2, длина 133,3 м, ширина 1,5 м) за д.5 по ул. Мира | | | | | | | | | |
| 118 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель | 100 м2 основания | | | 1,5996 | | | | | |
| | | Объем=((0,4+0,4+0,4)*133,3)/100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 187,92 | | 300,60 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,68 | | 29,880528 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 187,92 | | 300,60 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 300,60 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 | | 103 | | | | 309,62 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | | 162,32 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 772,54 | |
| 119 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | | | 0,029993 | | | | | |
| | | Объем=(133,3*1,5*0,15)/1000 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 322,60 | | 9,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|---|---|------------------|-------|------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|----|----|
| | | 2 ЭМ | | | | | 8 798,22 | | 263,89 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1 318,02 | | 39,53 | | |
| | | 4 М | | | | | 4,86 | | 0,15 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,32 | | 0,9393808 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 90,09 | | 2,7020694 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 9 125,68 | | 273,72 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 49,21 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 | | 93 | | | 45,77 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 | | | 19,24 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 338,73 | | |
| 120 | ТССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | | | | 76,36173 | 4,19 | 319,96 | | |
| | | Объем= $((159,96*0,07*2400)/1000+29,993*1,65)$ | | | | | | | | | |
| 121 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | | | | 0,19995 | | | | |
| | | Объем=199,95/1000 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 322,57 | | 64,50 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 765,55 | | 153,07 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 77,13 | | 15,42 | | |
| | | 4 М | | | | | 0,89 | | 0,18 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,75 | | 6,1484625 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,41 | | 0,8817795 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 089,01 | | 217,75 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 79,92 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 101,50 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 64,54 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 383,79 | | |
| 122 | ТССЦ-101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (Автомобильные дороги) | 10 м2 | | | | 19,995 | 154,84 | 3 096,03 | | |
| | | Объем=199,95/10 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|--|--|-------|------|-----------|----------|---|----|-----------------|----|
| 123 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | | 0,299925 | | | | | |
| | | Объем=(133,3*1,5*0,15)/100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 166,32 | | | 49,88 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 345,39 | | | 1 003,37 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 224,44 | | | 67,32 | |
| | | 4 М | | | | | 19,15 | | | 5,74 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,72 | | 4,714821 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | | 4,162959 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 530,86 | | | 1 058,99 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 117,20 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | | 148,84 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | 94,64 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1 302,47 | |
| 124 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=29,9925*1,1 | м3 | | | 32,99175 | 79,38 | | | 2 618,89 | |
| 125 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | | 0,19995 | | | | | |
| | | Объем=(133,3*1,5*0,10)/100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 258,35 | | | 51,66 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5 169,72 | | | 1 033,69 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 352,26 | | | 70,43 | |
| | | 4 М | | | | | 26,81 | | | 5,36 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,19 | | 4,8367905 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 20,6 | | 4,11897 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 454,88 | | | 1 090,71 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 122,09 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | | 155,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|---|---------|-------|------|----------|----------|---|-----------------|----|----|
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 98,59 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 344,35 | | |
| 126 | ТССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=19,995*0,5*1,26 | м3 | | | 12,59685 | 121,57 | | 1 531,40 | | |
| 127 | ТССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм(для расклинки) (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=19,995*0,5*1,26 | м3 | | | 12,59685 | 153,63 | | 1 935,25 | | |
| 131 | ТЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см Объем=(199,95)/1000 | 1000 м2 | | | 0,19995 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 225,19 | | 45,03 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5 769,62 | | 1 153,64 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 132,79 | | 26,55 | | |
| | | 4 М | | | | | 3,52 | | 0,70 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,58 | | 3,715071 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,98 | | 1,595601 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 998,33 | | 1 199,37 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 71,58 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 127 | | 127 | | | 90,91 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 57,80 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 348,08 | | |
| 133 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (Автомобильные дороги) | т | | | 0,129968 | 1 772,32 | | 230,34 | | |
| 134 | ТССЦ-410-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Материалы для строительных работ) Объем=(199,95)* 78/1000 | т | | | 15,5961 | 682,39 | | 10 642,62 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|----------|------|---|------------------|------|-------------------|
| 135 | Тех.часть ТЕР 27 п.1.27.8 | Доставка к месту работ битума добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 4,24 руб. на каждый километр доставки | т | | | 0,129968 | 4,24 | 7 | 3,86 | | |
| | | 7 км. доставка ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 6 Восстановление покрытия тротуара (асфальтирование участка площадью 199,95 м2, длина 133,3 м, ширина 1,5 м) за д.5 по ул. Мира : | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 24 519,49 | | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 521,35 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 3 931,48 | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | 219,25 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 20 066,66 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 25 868,31 | | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 521,35 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 3 931,48 | | |
| | | материалы | | | | | | | 20 066,66 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 851,69 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 497,13 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 740,60 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 851,69 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 497,13 | | |
| | | Итого по разделу 6 Восстановление покрытия тротуара (асфальтирование участка площадью 199,95 м2, длина 133,3 м, ширина 1,5 м) за д.5 по ул. Мира | | | | | | | 25 868,31 | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 71 813,72 | | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 1 206,50 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 10 842,04 | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | 609,72 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 59 765,18 | | |
| 1 | | Строительные работы | | | | | | | 75 182,63 | 9,25 | 695 439 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 1 206,50 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 10 842,04 | | |
| | | материалы | | | | | | | 59 765,18 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 2 117,82 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 1 251,09 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 1 816,22 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 2 117,82 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 1 251,09 | | |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | 1 503,65 | | 13 909 |
| | | Итого с непредвиденными | | | | | | | 76 686,28 | | 709 348 |
| | | Выравнивающий коэффициент перехода от ОСН к УСН | | | | | | | | | 141 869,60 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 92 023,54 | | 851 217,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Заказчик: Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» Соловьев В.П.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: Директор МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис» Карташкин А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]