




Дизайн-проект
благоустройства территории
вдоль домов № 44 и № 46
по улице Дзержинского

по плану

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь, м ²				Строительный объем, м ³	
			Здания	Квартир		Застройки		Общая приведенная или рабочая		Здания	Всего
				Здания	Всего	Здания	Всего	Здания	Всего		
1	Жилой дом Дзержинского 44	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Жилой дом Дзержинского 46	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-

ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площади покрытия, м ²	Примечание
	Бетонная площадка для установки скамьи и урны		0,7x2,5x15 шт	
	Ограждение		140,0	м
	Покрытие тротуара		190,0	

						Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 44, 46 по ул. Дзержинского в г. Мирный Архангельской области				
Изм.	Кол.	Лист	№	Погн.	Дата		Стадия	Лист	Листов	
	уч.		док					2		
						Общие данные (окончание)		МУ "Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства"		

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 44 и 46 по ул. Дзержинского в г. Мирный Архангельской области




ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ





Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 44 и 46 по ул. Дзержинского в г. Мирный Архангельской области



ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 44 и 46 по ул.
Дзержинского
в г. Мирный Архангельской области



-  — Бетонное покрытие тротуаров
-  — Площадки для установки лавки и урны размерами 0,7 м x 2,5 м
-  — Ограждение
-  — Фасадный светильник (устанавливается между 2 и 3 этажом)

При реализации работ по благоустройству обеспечить беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных групп населения по дворовой территории.

Перепад высот в местах сопряжения тротуара с прилегающей территорией не должен превышать 0,015 м

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСИМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Номер	Наименование	Код	Схема установки	Изделие	Шт
1	Скамейка «Бульвар» с подлокотниками (ООО "Хоббика")		Длина скамейки 1,8 м		15
2	Урна (ООО "Компания "Элина")	1111			11
3	Песочница с крышкой	4237			1

Малые архитектурные формы представлены ООО "Хоббика" и ООО "Компания "ЭЛИНА"

КОНСТРУКЦИЯ ТРОТУАРА ВДОЛЬ ДОМОВ

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) – 20 см
~~Щебень из природного камня для~~
~~строительных работ марка: 800, фракция~~
~~Щебень из природного камня для~~
~~строительных работ марка: 800, фракция~~
~~Доска природная для строительных работ~~
 средний – 10 см

